Plan zagospodarowania terenu
skala 1:500

WSPÓŁRZĘDNE STUDNI		
Nazwa	Współrzędna Wsch	Współrzędna Pn
D7	6503612.027	5735521.365
Wp17	6503746.231	5735547.931
D15	6503745.292	5735549.417
Wp10	6503580.528	5735513.438
Wp11	6503581.872	5735507.485
D6	6503578.129	5735514.480
D5	6503538.753	5735507.477
Wp8	6503541.247	5735505.887
Wp9	6503542.391	5735499.934
Wp23	6503843.595	5735682.357
D17	6503846.411	5735698.036
D18	6503878.490	5735702.331
Wp53	6503875.176	5735704.622
Wp54	6503917.270	5735710.447
Wp24	6503842.808	5735708.272

WSPÓŁRZĘDNE STUDNI		
Nazwa	Współrzędna Wsch	Współrzędna Pn
D14	6503716.997	5735414.323
Wp52	6503712.027	5735409.067
D13	6503726.923	5735441.520
Wp50	6503722.479	5735451.034
Wp51	6503718.887	5735434.378
D12	6503721.728	5735469.004
Wp49	6503720.281	5735464.894
Wp48	6503715.316	5735464.203
Wp47	6503716.143	5735494.907
Wp46	6503711.178	5735493.916
D10	6503713.494	5735527.789
D11	6503717.758	5735496.793
Wp45	6503711.716	5735527.350
D9	6503711.322	5735540.736
Wp14	6503659.104	5735528.526
Wp16	6503717.787	5735539.913
D8	6503651.299	5735528.524
Wp15	6503646.485	5735519.945
Wp12	6503619.808	5735520.990
Wp13	6503614.068	5735513.742

PROJEKTOR S.C. ul.Mickiewicza 3, 37-500 Kraśnik
tel./fax: (0-15) 823-30-06

Projektował:
mgr inż. T. Jaworczyk
upr. proj. Nr 3075
WZDP Poznań

Sprawdził:
bdg. sp. Z. Lasoń
upr. proj. GNS-ESB/3/88

Temat:	Budowa połączenia ul.Hanki Sawickiej z ul.Dobrzecką w Kaliszu.	
Stadium:	Projekt budowlany	
Obiekt:	Budowa połączenia ul.Hanki Sawickiej z ul.Dobrzecką w Kaliszu.	
kwiecień 2016	Tytuł rys.	Plan zagospodarowania terenu
skala 1:500	Nr rys.	2

LEGENDA

- granica działek
- linia rozgraniczająca
- przebudowa dróg krzyż kategorii
- przebudowa kan. sieci uzbrojenia
- projektowana kanalizacja deszczowa
- 127.4 / 125.35 / 124.95 — proj. kan. deszcz. odpływu oborowana z R1
- 124.45 — rzędne proj. terenu
- proj. wpusty deszczc.
- pogrodzenie z siatki stal h=80cm
- proj. umocnienia wlwyl
- pogrodzenie z siatki stal h=160cm

LEGENDA

- ścianki z nasypu betonowej grub. 8 cm. koloru szarego
- Płytka rowerowa ażurowa betonowa
- Kostka na podsypie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm. koloru czerwonego
- Płyta dojazdowa do ul.Dobrzeckiej z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm. koloru szarego
- Płyta chodnikowa z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm. koloru czerwonego
- Płyta chodnikowa z kostki granitowej 15/17
- Płyta chodnikowa z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm. koloru zielonego
- nawierzchnia wysp z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm. kol. czerwonego
- Krawężnik betonowy 15x30 wystający 12 cm.
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 15 cm.
- krawężnik betonowy 15x30 przekładany obniżany z przyległym nawierzchnia jezdni
- krawężnik betonowy najazdowy wystający 4 cm.
- krawężnik betonowy najazdowy wystający 4 cm od przyległych nawierzchni jezdni
- obrzeże betonowe 8x30
- betonowy ściek deszczowy 450 wraz z przykanalikiem 400 - na rzwdzy.pkt. studnia betonowa
- kanał z rur PVC-U S SDR- DN40 Ø125 mm
- kanał z rur PVC-U S SDR- DN40 Ø200 mm
- ogrodzenie siatkowe
- ogrodzenie stalowe

LEGENDA

- istn. kablowa linia oświetleniowa nN
- istn. kablowa linia oświetleniowa nN- do demontażu lub utwierdzenia
- istn. latarnia oświetleniowa - słup z oprawą
- istn. latarnia oświetleniowa - słup z oprawą - do demontażu
- istn. instalacja oświetleniowa na słupach napowietrznej linii elektroenergetycznej nN
- istn. oprawa oświetleniowa na słupie napowietrznej linii elektroenergetycznej nN z instalacją oświetleniową
- istn. oprawa oświetleniowa na słupie napowietrznej linii elektroenergetycznej nN z instalacją oświetleniową - do demontażu
- proj. kablowa linia oświetleniowa nN w rurze osłonowej DVR 50, za wyjątkiem miejsc odrębnie opisanych
- proj. latarnia oświetleniowa - słup z oprawą uliczną
- proj. latarnia oświetleniowa - słup z oprawą dekoracyjną przyjścia dla pieszych i przyjazdy dla rowerzystów
- proj. latarnia oświetleniowa - słup z oprawą uliczną z demontażu
- długość rowu nadbrzeżnego pomiędzy słupami
- długość kabli