

# PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja : **Przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż ul. Łódzkiej w Kaliszu**

<b>Budowa oświetlenia drogowego</b>
-------------------------------------

Kod CPV : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

## Budowa oświetlenia drogowego

Inwestycja : Przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż ul. Łódzkiej w Kaliszu

# PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2017-10-24

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	D.07.07.01	KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Demontaż opraw LED zainstalowanych na wysięgniku (oprawa do ponownego montażu)</b>	4,000	szt
2	D.07.07.01	KNR 510-1002-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze: ponad 15 do 30 kg , na słupie; wysięgnik typu WŁ1/2,5/3,7/15 wraz z oprawą oświetleniową</b>	4,000	szt
3	D.07.07.01	KNR 510-1002-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Montaż wysięgników rurowych o ciężarze: ponad 15 do 30 kg , na słupie; wysięgnik typu WŁ1/2,5/3,7/15 + WR1/1,0/5 w kolorze naturalnym (C-O)</b>	4,000	szt
4	D.07.07.01	KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED (oprawy z demontażu)</b>	4,000	szt
5	D.07.07.01	KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 19W (nowe oprawy)</b>	4,000	szt
6	D.07.07.01	KNR 510-1004-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup; kabel YDYżo 2x2,5mm2</b>	32,000	m
7	D.07.07.01	KNR 510-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Montaż złącza słupowego IZK wkładką DO1 4A (wymiana złącza fazowego na bezpiecznikowe)</b>	4,000	szt

--- Koniec wydruku ---