

KOSZTORYS OFERTOWY

OBIEKT:

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA OŚWIETLENIA nN 0,4kV
Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie
ul. Inwestorskiej w Kaliszu – etap2
od lampy x/1 – x/31

ADRES BUD.:

Kalisz, ul. Inwestorska, 486/2, 487/1, 487/3, 487/4, 487/5, 487/6, 488/2, 489/2, 490/2, 491/2, 492/2, 493/7, 493/8, 494/5, 494/6, 495/5, 495/6, 496/5, 496/6, 497/2, 498/7, 498/8, 499/5, 499/6, 502/5, 502/6, 504/5, 504/6, 505/5, 505/6, 506/7, 506/8, 507/5, 507/6, 508/4, 508/5, 508/6, 509/5, 509/9, 509/10, 510/11, 511/1, 511/8, 511/9, 512/1, 512/6, 534/1, 534/13, 535/3, 535/12, 536/1, 536/9, 537/1, 537/9.

INWESTOR:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

BRANŻA:

elektryczna

Sporządził:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Prace ziemne				
1	analiza własna-090	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna trasy linii Nr Spec.: E-5	1,00	kpl		
2	KNNR 5 0701-010-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii I-II	7,20	m3		
3	KNNR 5 0701-040-060	Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparką łańcuchową 37 kM . Grunt kategorii I-II	280,00	m3		
4	KNNR 5 0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	985,00	m		
5	KNNR 5 0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych DVK 75	38,00	m		
6	KNNR 5 0708-010-040	Układanie mechaniczne z przyczepy kablowej kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW	1 135,00	m		
7	KNNR 5 0702-040-060	Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii I-II	287,20	m3		
		Razem:				
2		Prace instalacyjne				
8	KNNR 5 0726-100-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2	62,00	szt		
9	KNNR 5 1001-010-020	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych o masie do 100 kg - drogowe	31,00	szt		
10	KNNR 5 1002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	31,00	szt		
11	KNNR 5 1003-03010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarni do 10 m	31,00	kpl		
12	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - oświetlenie drogowe	31,00	szt		
13	KNNR 5 0606-020-020	Uziomy o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu I-II	4,00	szt		
14	KNNR 5 1302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4	31,00	odcinek		

1	2	3	4	5	6	7
15	KNNR 5 1305-010-172	<i>Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania</i>	31,00	próba		
16	KNNR 5 1304-010-020	<i>Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy</i>	4,00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				