

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

*OBIEKT:*

**Przebudowa ul. Piwonickiej w Kaliszu**  
**Przyłącze zasilające przepompowni z szafką sterującą**

---

*ADRES BUD.:*

**Kalisz, ul. Piwonicka**

---

*INWESTOR:*

**Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu**  
ul. Złota 43  
62-800 Kalisz

---

*BRANŻA:*

**elektryczna**

---

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Przyłącze przepompowni</b>				
1	KNNR 5 0701-010-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii I-II	2,56	m3	45,57	
2	KNNR 5 0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	8,00	m	3,80	
3	KNNR 5 0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 75	1,00	m	14,87	
4	KNNR 5 0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 110	3,00	m	16,42	
5	KNNR 5 0707-030-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm	12,00	m	40,84	
6	KNNR 5 0702-010-060	Zасыpywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii I-II	2,56	m3	30,03	
7	analiza własna-090	Szafka przepompowni - bez el. sterowniczych	1,00	kpl	1 067,40	
8	KNNR 5 0726-100-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup>	2,00	szt	88,67	
9	KNNR 5 1203-050-020	Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	8,00	szt	1,26	
10	KNNR 5 0606-020-020	Uziomy o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu I-II	1,00	szt	212,53	
11	KNNR 5 1302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4	1,00	odcin ek	60,69	
12	KNNR 5 1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1,00	szt	41,81	
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				