



przykanalik PVC fi 200 L=4,5m  
rzędna przykanalika w studni wpustu 102,30  
rzędna przykanalika w miejscu włączenia przykanalika 100,63  
rzędna dna kanalu w miejscu włączenia przykanalika 100,18  
włączenie w kanal za pomocą kształtek siodłowych  
wpust Wp121 km.-0+381  
rzędna kratki wpustu 102,95  
rzędna przykanalika w studni wpustu 102,30  
rzędna dna studni betonowej wpustu 101,75

przykanalik PVC fi 200 L=1,5m  
rzędna przykanalika w studni wpustu 102,45  
rzędna przykanalika w miejscu włączenia przykanalika 100,77  
rzędna dna studni w miejscu włączenia przykanalika 100,32  
włączenie w kanal za pomocą kształtek siodłowych  
wpust Wp91' km.-0+334  
rzędna kratki wpustu 103,13  
rzędna przykanalika w studni wpustu 102,45  
rzędna dna studni betonowej wpustu 101,90

przykanalik PVC fi 200 L=9,5m  
rzędna przykanalika w studni wpustu 102,10  
rzędna przykanalika w miejscu włączenia w kanal 100,84  
rzędna dna kanalu w miejscu włączenia przykanalika 100,39  
włączenie w kanal za pomocą kształtek siodłowych

wpust Wp111 km.-0+341  
rzędna kratki wpustu 102,76  
rzędna przykanalika w studni wpustu 102,10  
rzędna dna studni betonowej wpustu 101,55

przykanalik PVC fi 200 L=8,5m  
rzędna przykanalika w studni wpustu 102,30  
rzędna przykanalika w miejscu włączenia w studnię 102,10  
rzędna dna studni w miejscu włączenia przykanalika 100,46  
włączenie w studnię rewizyjną - kaskadowe

wpust Wp81' km.-0+293,5  
rzędna kratki wpustu 102,94  
rzędna przykanalika w studni wpustu 102,30  
rzędna dna studni betonowej wpustu 101,75

przykanalik PVC fi 200 L=9,5m  
rzędna przykanalika w studni wpustu 101,95  
rzędna przykanalika w miejscu włączenia w kanal 100,92  
rzędna dna kanalu w miejscu włączenia przykanalika 100,47  
włączenie w kanal za pomocą kształtek siodłowych

wpust Wp101 km.-0+311  
rzędna kratki wpustu 102,63  
rzędna przykanalika w studni wpustu 101,95  
rzędna dna studni betonowej wpustu 101,40

przykanalik PVC fi 200 L=9,5m  
rzędna przykanalika w studni wpustu 101,90  
rzędna przykanalika w miejscu włączenia w kanal 100,95  
rzędna dna kanalu w miejscu włączenia przykanalika 100,50  
włączenie w kanal za pomocą kształtek siodłowych

wpust Wp91 km.-0+291  
rzędna kratki wpustu 102,57  
rzędna przykanalika w studni wpustu 101,90  
rzędna dna studni betonowej wpustu 101,35

przykanalik PVC fi 200 L=8,5m  
rzędna przykanalika w studni wpustu 101,95  
rzędna przykanalika w miejscu włączenia w kanal 101,03  
rzędna dna kanalu w miejscu włączenia przykanalika 100,58  
włączenie w kanal za pomocą kształtek siodłowych

wpust Wp81 km.-0+271  
rzędna kratki wpustu 102,60  
rzędna przykanalika w studni wpustu 101,95  
rzędna dna studni betonowej wpustu 101,40

przykanalik PVC fi 200 L=1,5m  
rzędna przykanalika w studni wpustu 101,95  
rzędna przykanalika w miejscu włączenia w kanal 100,97  
rzędna dna kanalu w miejscu włączenia przykanalika 100,52  
włączenie w kanal za pomocą kształtek siodłowych

wpust Wp71' km.-0+251  
rzędna kratki wpustu 102,60  
rzędna przykanalika w studni wpustu 101,95  
rzędna dna studni betonowej wpustu 101,40

przykanalik PVC fi 200 L=7,5m  
rzędna przykanalika w studni wpustu 101,80  
rzędna przykanalika w miejscu włączenia w studnię 101,65  
rzędna dna studni w miejscu włączenia przykanalika 100,61  
włączenie w studnię rewizyjną - kaskadowe

wpust Wp60 km.-0+223  
rzędna kratki wpustu 102,49  
rzędna przykanalika w studni wpustu 101,80  
rzędna dna studni betonowej wpustu 101,25

przykanalik PVC fi 200 L=5,0m  
rzędna przykanalika w studni wpustu 102,05  
rzędna przykanalika w miejscu włączenia w kanal 101,22  
rzędna dna kanalu w miejscu włączenia przykanalika 100,77  
włączenie w kanal za pomocą kształtek siodłowych

wpust Wp71 km.-0+234  
rzędna kratki wpustu 102,71  
rzędna przykanalika w studni wpustu 102,05  
rzędna dna studni betonowej wpustu 101,50

przykanalik PVC fi 200 L=11,0m  
rzędna przykanalika w studni wpustu 102,57  
rzędna przykanalika w miejscu włączenia w kanal 101,13  
rzędna dna kanalu w miejscu włączenia przykanalika 100,68  
włączenie w kanal za pomocą kształtek siodłowych

wpust Wp5p' km.-0+198,5  
rzędna kratki wpustu 102,57  
rzędna przykanalika w studni wpustu 101,90  
rzędna dna studni betonowej wpustu 101,35

przykanalik PVC fi 200 L=2,5m  
rzędna przykanalika w studni wpustu 102,15  
rzędna przykanalika w miejscu włączenia w kanal 101,24  
rzędna dna kanalu w miejscu włączenia przykanalika 100,79  
włączenie w kanal za pomocą kształtek siodłowych

wpust Wp61 km.-0+197,5  
rzędna kratki wpustu 102,82  
rzędna przykanalika w studni wpustu 102,15  
rzędna dna studni betonowej wpustu 101,60

przykanalik PVC fi 200 L=14,5m  
rzędna przykanalika w studni wpustu 102,10  
rzędna przykanalika w miejscu włączenia w kanal 101,24  
rzędna dna kanalu w miejscu włączenia przykanalika 100,79  
włączenie w kanal za pomocą kształtek siodłowych

wpust Wp4p' km.-0+156  
rzędna kratki wpustu 102,74  
rzędna przykanalika w studni wpustu 102,10  
rzędna dna studni betonowej wpustu 101,30