

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : 017

Obiekt : 017

PRZEBUDOWA ULICY ŚWIETLANEJ W KALISZU NA ODCINKU OD UL. SĄSIEDZKIEJ DO DZIAŁKI NR 32/3
odcinek mod 0+000 do 0+233 -ETAP I.

Inwestor : Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43 62 - 800 KALISZ

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Podstawa wyceny :

Opracował :

Data :

Sprawdził :

Data :

Inwestor :

Wykonawca :

Egz. nr:

PRZEBUDOWA ULICY ŚWIETLANEJ W KALISZU NA ODCINKU OD UL. SĄSIEDZKIEJ DO DZIAŁKI NR 32/3
odcinek mod 0+000 do 0+233 -ETAP I.Budowa : 017
Obiekt : 017**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Roboty przygotowawcze
2	Oporniki
3	Roboty ziemne - koryto
4	Nawierzchnia jezdni
5	Zieleń
6	Roboty inne.
Razem :	
Wartość kosztorysowa robót :		

Inwestor :

Wykonawca :

**PRZEBUDOWA ULICY ŚWIE TLANEJ W KALISZU NA ODCINKU OD UL. SĄSIEDZKIEJ DO DZIAŁKI NR 32/3
odcinekmod 0+000 do 0+233 -ETAP I.**Budowa : 017
Obiekt : 017**KOSZTORYS OFERTOWY**

Str: 1

Data : 2019-07-30

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1		Roboty przygotowawcze				
1		wycena własna Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni asfaltowej grubości do 8 cm - cięcie wzdłuż zewnętrznej krawędzi jezdni na szer. do 5 cm.	233,000	szt		
2		KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm	23,300	m2		
3		KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek do poprzedniej pozycji za każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ 5	23,300	m2		
4		KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót.	1,900	m3		
5		KNR 231-0805-03-00 IGM Warszawa Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej - ręczne, przy wys.kostki 8 cm Przekaznie kostki właścicielowi posesji	7,500	m2		
2		Oporniki				
6		KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa Oporniki betonowe zlicowane z nawierzchnią, o wymiarach: 12x25 cm - na ławie betonowej	233,000	m		
7		KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	10,500	m3		
3		Roboty ziemne - koryto				
8		201-0119-03-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,233	km		
9		KNR 201-0206-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi : grunt kat. I-II. Miejsce wywozu zabezpiecza wykonawca robót - analogia	176,800	m3		
4		Nawierzchnia jezdni				
10		KNR 231-0103-05-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II	411,200	m2		
11		KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wyprodukowanym w betoniarnie o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm	364,600	m2		
12		KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 3	364,600	m2		
13		KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	364,600	m2		

PRZEBUDOWA ULICY ŚWIE TLANEJ W KALISZU NA ODCINKU OD UL. SĄSIEDZKIEJ DO DZIAŁKI NR 32/3
odcinek mod 0+000 do 0+233 -ETAP I.

4. Nawierzchnia jezdni

Str: 2

Data : 2019-07-30

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
14		KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa Podbudowa z kruszywa łamanego frakcją 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ 5	364,600	m2		
15		KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg asfaltu po odparowaniu na 1 m2	364,600	m2		
16		KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych, wraz z transportem i wbudowaniem - warstwa wiążąca AC 16W 50/70 po zagęszczeniu o grubości: 4 cm	364,600	m2		
17		KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg asfaltu po odparowaniu na 1 m2	364,600	m2		
18		KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa Nawierzchnia ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z transportem i wbudowaniem , warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 po zagęszczeniu o grubości: 3 cm	364,600	m2		
19		KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ 1	364,600	m2		
5		Zieleń				
20		KNR 201-0505-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	23,300	m2		
21		KNR 221-0401-01-00 MBGPiK Wykonanie trawników dywanowych sieciem bez nawożenia, w gruncie : kat.I-II. Skarpy i dnorowu oraz pobocze jezdni	23,300	m2		
6		Roboty inne.				
22		KNR 201-0312-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m: grunt kat. I-II dla zlokalizowania podziemnych kabli teletechnicznych.	10,000	szt		
23		KNNR 009-0814-01-00 Kompleksowe roboty mające na celu zabezpieczenie sieci energetycznej rurą dwudzielną, grubościenną o średnicy 110 mm koloru czerwonego(ręczne roboty w obrębie kabli, zakup rur oraz ich montaż oraz zasypanie gruntem zagęszczalnym miejsc wykopów wraz z jego zagęszczeniem do odpowiednich parametrów geotechnicznych, taśma ostrzegawcza) - przejścia poprzeczne przez poszerzenia w trzech miejscach - analogia	6,000	m		
24		KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	7,000	szt		
25		wycena własna Korekta koron drzew zabezpieczająca skrajnię pionową oraz korekta krzaków zabezpieczająca skrajnię poziomą	1,000	kpl		
26		wycena własna Wykonanie prac budowlanych zgodnie z warunkami ENERGIA OPERATOR nr EOP-41MMD-000934-2017 z dnia 30.10.2017 r	1,000	kpl		
27		wycena własna Wykonanie prac budowlanych zgodnie z warunkami ORANGE nr TTIDWA - KL. 2110-65730/17/LR z dnia 25.10.2017 r	1,000	kpl		