
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zjazdu z ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu
ADRES INWESTYCJI : Kalisz, ul. Pokrzywnicka, dz. nr 19/11
INWESTOR : Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ADRES INWESTORA : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01 wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	20,000		
2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m ²	16,000		
3	KNNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	30,000		
4	wycena indywidualna	Dowóz gruntu na wykonanie nasypów	m ³	30,000		
5	KNNR 6 0112-03	Warstwa destruktu asfaltowego stabilizowanego mechanicznie o gr. 30 cm - materiał Inwestora	m ²	60,000		
6	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²	80,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
	Koszty netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Przedmiar

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01 wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m ²		
		16	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
3	KNNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
		30	m ³	30,000	
				RAZEM	30,000
4	wycena indywidualna	Dowóz gruntu na wykonanie nasypów	m ³		
		30	m ³	30,000	
				RAZEM	30,000
5	KNNR 6 0112-03	Warstwa destruktu asfaltowego stabilizowanego mechanicznie o gr. 30 cm - materiał Inwestora	m ²		
		60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
6	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²		
		20*2*2	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000