

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w ciągu Al. Wojska Polskiego w Kaliszu (odcinek chodnika od ul. Wrocławskiej do istniejącego chodnika w Al. Wojska Polskiego)

Inwestor : Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

Adres : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Remont chodnika w ciągu Al. Wojska Polskiego w Kaliszu (odcinek chodnika od ul. Wrocławskiej do istniejącego chodnika w Al. Wojska Polskiego)

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	Pozycja Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm, wraz z wywozem urobku - miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	37,550 m2			
				$20 * 1.3 + 10.5 * 1.1 =$	37,55
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =				37,550 m2
2	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych, o wymiarach: 6x20 cm, wraz z wywozem - miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	13,000 m			
				$6.5 * 2 =$	13,00
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =				13,000 m
3	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm (2 szt. do ponownego wbudowania, pozostałe z wywozem - miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca)	4,000 m			
				$2 + 2 =$	4,00
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =				4,000 m
4	Pozycja Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 oraz 30x30x5 cm wraz z wywozem - miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	13,650 m2			
				$6.5 * 2.1 =$	13,65
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =				13,650 m2
5	Pozycja Wykonanie koryta pod nawierzchnię chodnika wraz z wywozem nadmiaru urobku oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	16,980 m3			
				$(32 * 2.1 + 6.5 * 2.1) * 0.21 =$	16,98
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =				16,980 m3
6	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	80,850 m2			
				$32 * 2.1 + 6.5 * 2.1 =$	80,85
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =				80,850 m2
7	Pozycja Chodniki z kostki brukowej betonowej typu CEGŁA , z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask. gr. 4 cm, przy użyciu kostki szarej gr.8 cm	80,850 m2			
8	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce: cementowo - piaskowej	1,900 m2			
				$2 * 0.7 / 2 + 2 * 0.6 =$	1,90
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =				1,900 m2
9	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	77,000 m			
				$32 * 2 + 6.5 * 2 =$	77,00
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =				77,000 m
10	Pozycja Ławy pod oporniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	3,160 m3			

Remont chodnika w ciągu Al. Wojska Polskiego w Kaliszu (odcinek chodnika od ul. Wrocławskiej do istniejącego chodnika w Al. Wojska Polskiego)

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
$77 * 0.04 + 2 * 0.04 = \underline{\quad 3,160 \quad}$ $\text{Razem} = \underline{\quad 3,160 \quad} \text{ m3}$					
11	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm kolor szary, na podsypce: cementowo - piaskowej	77,000 m
12	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki	2,000 m
Wartość kosztorysowa robót					

--- Koniec wydruku ---