

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie zastępcze robót na zadaniu pn. "Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2019r. - Rejon I i II"

Inwestor : Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

Adres : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wykonanie zastępcze robót na zadaniu pn. "Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2019r. - Rejon I i II"

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	ul. Złota		
1	Pozycja Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: AC 11 S 50/70 dla ruchu KR 3-4 - grubość: 5 cm $16.9 * 3.7 + 1.6 * 1.2 = 64,45$ $35.5 * 3.7 = 131,35$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 195,800	195,800	m2
2	ul. Wodna		
2	Pozycja Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: AC 11 S 50/70 dla ruchu KR 3-4 - grubość: 5 cm $33.3 * 3.2 = 106,56$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 106,560	106,560	m2
3	ul. Słowiańska		
3	Pozycja Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: AC 11 S 50/70 dla ruchu KR 3-4 - grubość: 5 cm $13.2 * 4.5 = 59,40$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 59,400	59,400	m2

--- Koniec wydruku ---