



Kalisz, dnia 02.06.2020r.

ZP.271.1.9.2020

INFORMACJA DLA OFERENTÓW ZMIANA nr 5

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Kaliszu wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu ul. Podmiejskiej w rejonie cmentarza żydowskiego.

W związku z pytaniami oferentów, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający informuje, jak niżej:

1. **Pytanie:** Na kanalizacji deszczowej w poz. 17 wg projektu studni betonowych DN1200 powinno być 15, w formularzu ofertowym jest mowa o 14. Czy można dokonać zmian?

Odpowiedź: Prawidłowa wartość w poz. 17 przedmiaru branży sanitarnej – przebudowa kanalizacji deszczowej wynosi 15 stud. Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ kosztorys ofertowy i załącza nowy.

2. **Pytanie:** Na przebudowie sieci wodociągowej w poz. 7, 16, 23, 24, 25 wg dokumentacji powinno być 88,67m, w formularzu ofertowym jest 88m. Czy można dokonać zmian?

Odpowiedź: Prawidłowa wartość w poz. 7, 16, 23, 24, 25 przedmiaru branży sanitarnej – przebudowa sieci wodociągowej wynosi 88,67 m. Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ kosztorys ofertowy i załącza nowy.

3. **Pytanie:** Na przyłączy wodociągowym w poz. 5 i 13 wg dokumentacji proj. Powinno być 16,5m, natomiast w kosztorysie jest 10,2. Czy można dokonać zmian?

Odpowiedź: Prawidłowa wartość w poz. 5, 13, przedmiaru branży sanitarnej – budowa przyłącza wodociągowego wynosi 16,50 m. Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ kosztorys ofertowy i załącza nowy.

4. **Pytanie:** W pozycji kosztorysowej z zakresu branży sanitarnej – Przebudowa kanalizacji deszczowej nr 25 mówi się o regulacji pionowej studzienek dla włączów kanałowych na istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej za pomocą pierścieni betonowych oraz montaż nowych włączów – 23 szt. Proszę o wskazanie oznaczeń studni istniejących względem których ich istniejące wpusty mają zostać wymienione na nowe.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem robót branży sanitarnej – przebudowa kanalizacji deszczowej poz. 25 we wszystkich istniejących studniach kanalizacji deszczowej i sanitarnej, w obszarze inwestycji, należy wymienić włązy kanałowe na nowe oraz wyregulować wysokościowo do proj. rzędnych terenu.

5. **Pytanie:** Proszę o wyjaśnienie czy studnie o oznaczeniach S9, S7.1 oraz S16 występujące na planach sytuacyjnych jak i profilach kanalizacyjnych są studniami do wykonania czy są to studnie istniejące, ponieważ w poz. kosztorysowej nr 17 mówi się jedynie o 14 kpl. nowych studni, natomiast z planów i profili wynika, że jest ich 17 kpl.

Odpowiedź: Prawidłowa wartość w poz. 17 przedmiaru branży sanitarnej – przebudowa kanalizacji deszczowej wynosi 15 stud.

Oznaczenia studni nowych: S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S7.1, S11, S12, S13, S14, S15, S16

Oznaczenia studni istniejących do przebudowy: S2, S4.1, S10

Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ kosztorys ofertowy i załącza nowy.

Powyższe należy traktować jako zmianę nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Załącznik:

- przedmiar robót i kosztorys ofertowy

Zatwierdził

/.../

Krzysztof Gałka

Dyrektor MZDiK w Kaliszu

dnia 02.06.2020r.