
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja kanału deszczowego w ulicy Żwirki i Wigury oraz
Hożej w Kaliszu
ADRES INWESTYCJI : Kalisz, ulica Żwirki i Wigury
INWESTOR : Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ADRES INWESTORA : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził:

KOSZTORYS

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Renowacja kanału DN200 rękawem typu CIPP - odcinek S1-S6	m	256,50		
2	Renowacja kanału DN250 rękawem typu CIPP - odcinek S6-S10	m	198,35		
3	Renowacja kanału DN300 rękawem typu CIPP - odcinek S14-S16	m	89,80		
4	Renowacja kanału DN400 rękawem typu CIPP - odcinek S11-S14	m	120,45		
5	Renowacja studni rewizyjnej	szt.	16,00		
6	Uszczelnienie bezpośredniego włączenia przykanalików w renowany kanał przy użyciu tzw. "kapeluszy"	szt.	22,00		
7	Inspekcja telewizyjna renowanego kanału - przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót	szt.	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
	Kosztorys	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 5-01 0106-01	Renowacja kanału DN200 rękawem typu CIPP - odcinek S1-S6 64,25+46,85+46,9+41,5+57	m m	 256,50	
				RAZEM	256,50
2	KNR 5-01 0106-01	Renowacja kanału DN250 rękawem typu CIPP - odcinek S6-S10 51,5+52,1+50,65+44,1	m m	 198,35	
				RAZEM	198,35
3	KNR 5-01 0106-01	Renowacja kanału DN300 rękawem typu CIPP - odcinek S14-S16 47,4+42,4	m m	 89,80	
				RAZEM	89,80
4	KNR 5-01 0106-01	Renowacja kanału DN400 rękawem typu CIPP - odcinek S11-S14 32,5+41+46,95	m m	 120,45	
				RAZEM	120,45
5		Renowacja studni rewizyjnej 16	szt. szt.	 16,00	
				RAZEM	16,00
6		Uszczelnienie bezpośredniego włączenia przykanalików w renowany kanał przy użyciu tzw. "kapeluszy" 22	szt. szt.	 22,00	
				RAZEM	22,00
7		Inspekcja telewizyjna renowanego kanału - przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00