

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni jezdni ul. Marka w Kaliszu na odcinku od ul. Wykopaliskowej w kierunku przepustu nad rowem melioracyjnym

Inwestor : Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

Adres : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Remont nawierzchni jezdni ul. Marka w Kaliszu na odcinku od ul. Wykopaliskowej w kierunku przepustu nad rowem melioracyjnym

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1 ul. Marka					
1	Pozycja Rozebranie mechaniczne nawierzchni z destruktu bitumicznego, o grubości: 25 cm, wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - wywóz oraz miejsce wyładunku urobku zapewnia Wykonawca	153,750 m2	
2	Pozycja Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm- warstwa o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	153,750 m2	
3	Pozycja Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych o powierzchni płyt: . do 1,0 m2 na podsypce piaskowej gr. 4 cm wraz z uzupełnieniem otworów żwirem frakcji 2/8 mm - płyty typu YOMB (płyty Zamawiającego)	153,750 m2	
4	Pozycja Załadunek i transport płyt z placu MZDiK przy ul. Noskowskiej	18,450 m3	
5	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	3,000 m	
6	Pozycja Ławy pod krawężniki i oporniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0,320 m3	
7	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ INWESTORA	3,000 m	
8	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	2,000 m	
Wartość kosztorysowa robót					

--- Koniec wydruku ---