

WYMIANA PŁYT "YOMB" W ULICY 25 PUŁKU ARTYLERII

Obiekt : .

KOSZTORYS OFERTOWY

Data : 2016-02-03

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
a		Roboty przygotowawcze				
1		KNR 225-0407-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych o powierzchni płyt: do 1,0 m2	52,500	m2		
2		KNR 231-0802-01-00 IGM Warszawa Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubości: 10 cm	52,500	m2		
3		KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót.	11,600	m3		
b		Nawierzchnia jezdni				
4		KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	52,500	m2		
5		KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm. KROTNOŚĆ 0,667	52,500	m2		
6		KNR 225-0407-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych o powierzchni płyt: . do 1,0 m2	52,500	m2		
7		wycena własna Zasypanie otworów w płytach grysem 5/8 na głębokość 10 cm	21,000	m2		

RAZEM :

--- Koniec wydruku ---

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : .

WYMIANA PŁYT "YOMB" W ULICY 25 PUŁKU ARTYLERIIInwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu
ul. Złota 43 62 - 800 KALISZ

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Sprawdził : Data :

Inwestor :

Wykonawca :

Egz. nr.....

WYMIANA PŁYT "YOMB" W ULICY 25 PUŁKU ARTYLERII

Obiekt : .

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
	-----	-----
a	Roboty przygotowawcze
	-----	-----
b	Nawierzchnia jezdni
	-----	-----
	Razem :
		=====
		Wartość kosztorysowa robót :
		=====

Inwestor :

Wykonawca :