

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : .

WYMIANA PŁYT "YOMB" W ULICY 25 PUŁKU ARTYLERII

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu
ul. Złota 43 62 - 800 KALISZ

WYMIANA PŁYT "YOMB" W ULICY 25 PUŁKU ARTYLERII

Objekt : .
Data : 2016-02-03

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
a	Roboty przygotowawcze		
1	KNR 225-0407-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92] Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych o powierzchni płyt: do 1,0 m2 <div>70 * 1 * 0.75 = 52,500 Razem = 52,500</div>	52,500	m2
2	KNR 231-0802-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubości: 10 cm	52,500	m2
3	KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót. <div>52.5 * 0.12 + 52.5 * 0.1 = 11,550 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) = 11,600</div>	11,600	m3
b	Nawierzchnia jezdni		
4	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	52,500	m2
5	KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm. KROTNOŚĆ 0,667	52,500	m2
6	KNR 225-0407-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92] Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych o powierzchni płyt: . do 1,0 m2	52,500	m2
7	wycena własna Zasypanie otworów w płytach grysem 5/8 na głębokość 10 cm <div>52.5 * 0.4 = 21,000 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) = 21,000</div>	21,000	m2

--- Koniec wydruku ---