

Przedmiar robót

magazynowa ścianka działowa

L.p.	Nazwa	Ilość	Jedn.
1	2	3	4
1.	Kątownik stalowy 40x40x4	26,6	m
2.	Profil stalowy zamknięty 40x40x3	3,25	m
3.	Siatka zgrzewana nierdzewna 50x50x3	11	m ²
4.	Drzwi pojedyncze na dwóch zawiasach, wyposażone w zamek na klucz z wkładką YALE i kompletem trzech kluczy	1	szt.