

INFORMACJA DLA OFERENTÓW ZMIANA NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ul. Radoszewskiego i odcinka ul. Rolnej w Kaliszu”.

W związku z pytaniami oferentów, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), Zamawiający informuje, jak niżej:

1. **Pytanie:** Prosimy o podanie wymiarów zaprojektowanych do wbudowania płyt żelbetowych ażurowych.

Odpowiedź: Należy zastosować płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10 cm.

2. **Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane elementy policzków schodów – zgodnie z opisem z obrzeży betonowych 30x15 czy zgodnie z planem sytuacyjnym z obrzeży betonowych 30x8.

Odpowiedź: Policzki schodów wykonać z obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm.

3. **Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie rodzaju koloru kostki brukowej: na zjazdach, trasie 1-5, schodach terenowych, chodnikach oraz pasie manewrowym. Według Rys. nr 5 na zjazdach kostka betonowa gr 8 cm kolor, według Rys. nr 5.1 na jednym szczególe na zjazdach kostka brukowa gr 8 cm czerwona, a na drugim kostka brukowa gr 8 cm szara.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje w całości załączone do SIWZ kosztorysy ofertowe wraz z przedmiarami robót i załącza nowe.

4. **Pytanie:** Ad kosztorys ofertowy poz. dotyczące wykonania nawierzchni z kostki brukowej – w kosztorysach nie ma rozbieżności powyższych pozycji ze względu na kolor.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje w całości załączone do SIWZ kosztorysy ofertowe wraz z przedmiarami robót i załącza nowe.

5. **Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie wytrzymałości warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem – według opisu technicznego, kosztorysów oraz szczegółów konstrukcyjnych $R_m=2,5\text{MPa}$, natomiast SST rozdział 04.05.01 $R_m=1,5\text{MPa}$.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia treść SIWZ o specyfikację techniczną 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrz. $R_m=2,5\text{MPa}$.

6. **Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonany ściek: zgodnie z opisem i szczegółem Rys. nr 5.2 z kostki brukowej betonowej szer. 22cm, czy zgodnie z SST dział 08.05.01 z elementów prefabrykowanych.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia treść SIWZ o specyfikację techniczną 08.05.01.20 Ułożenie ścieku z kostki betonowej wibroprasowanej.

7. **Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie klasy betonu na ławę pod kątowniki żelbetowe: według, opisu technicznego, szczegółu konstrukcyjnego ława ma być z betonu C8/10, natomiast w kosztorysie ława pod kątowniki jest liczona razem z ławą pod krawężniki która ma być wykonana z betonu C12/15.

Odpowiedź: Ławę pod kątowniki oporowy należy wykonać z betonu klasy C8/10.

8. **Pytanie:** Ad kosztorys ofertowy pozycje dotyczące rur osłonowych: prosimy o uszczegółowienie jakie rury osłonowe i o jakich średnicach należy zastosować.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje w całości załączone do SIWZ kosztorysy ofertowe wraz z przedmiarami robót i załącza nowe.

Powyższe należy traktować jako zmianę nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Załączniki:

- specyfikacja techniczna 08.05.01.20 Ułożenie ścieku z kostki betonowej wibroprasowanej,
- specyfikacja techniczna 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrz. $R_m=2,5\text{MPa}$,
- przedmiary robót,
- kosztorysy ofertowe,

Podpisał:
/ - / p.o. Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji
inż. Krzysztof Gałka
data: 15.03.2016r.