

# KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w ciągu ul. Lubelskiej w Kaliszu - odc. od ul. Chełmskiej w kierunku ul. Łowickiej

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich

Adres : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Remont chodnika w ciągu ul. Lubelskiej w Kaliszu - odc. od ul. Chełmskiej w kierunku ul. Łowickiej

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
1	Pozycja Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 10 cm wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	81,000 m2			
				$30 * 2 + 15 * 1.4 =$	81,000
				Razem =	81,000 m2
2	Pozycja Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	65,000 m2			
				$81 - 10 * 1.6 =$	65,000
				Razem =	65,000 m2
3	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	3,760 m3			
				$47 * 0.08 =$	3,760
				Razem =	3,760 m3
4	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	47,000 m			
5	Pozycja Rozbiórka chodników z kostki betonowej wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	16,000 m2			
				$10 * 1.6 =$	16,000
				Razem =	16,000 m2
6	Pozycja Wykonanie koryta chodników w gruncie wraz z profilowaniem, zagęszczeniem podłoża i wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	5,670 m3			
				$81 * 0.07 =$	5,670
				Razem =	5,670 m3
7	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem $R_m=2,5$ MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	81,000 m2			
8	Pozycja Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask., przy użyciu płyt betonowych 30x30 cm gr.8 cm koloru szarego	81,000 m2			
9	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	3,760 m3			
10	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	47,000 m			
11	Pozycja Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszkanką mineralno-asfaltową zamkniętą AC 11S o stabilności większej lub równej 8kN, pochodzącej bezpośrednio z otaczarki, przy użyciu frezarki	8,560 Mg			

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
<div style="text-align: right;"> <math>(45 * 1.5 + 2 * 0.5) * 0.125 =</math> <div style="display: inline-block; width: 100px; border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">8,56</div> </div> <div style="text-align: right;"> Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = <div style="display: inline-block; width: 100px; border-bottom: 3px double black; text-align: right;">8,560</div> Mg </div>					
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					

- - - Koniec wydruku - - -