

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w ciągu Al. Wojska Polskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Tylnej w kierunku ul.
Wrocławskiej

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich

Adres : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Remont chodnika w ciągu Al. Wojska Polskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Tylnej w kierunku ul. Wrocławskiej

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	Pozycja Rozebranie nawierzchni z "trylinki" wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	24,800 m2			
				$6.2 * 4 =$	24,800
				Razem =	24,800 m2
2	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1,120 m3			
				$(7 + 7) * 0.08 =$	1,120
				Razem =	1,120 m3
3	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm	14,000 m			
4	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych, o wymiarach: 6x20 cm wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	90,000 m			
				$21.6 + 21.6 + 23.4 + 23.4 =$	90,000
				Razem =	90,000 m
5	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	51,200 m			
				$21.6 + 23.4 + 6.2 =$	51,200
				Razem =	51,200 m
6	Pozycja Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	95,720 m2			
				$21.6 * 3.2 + 23.4 + 3.2 =$	95,720
				Razem =	95,720 m2
7	Pozycja Wykonanie koryta chodników w gruncie wraz z profilowaniem, zagęszczeniem podłoża i wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	20,331 m3			
				$(21.6 * 2.1 + 23.4 * 2.1) * 0.17 + 6.2 * 4 * 0.12 + (10 * 10 - 3.14 * 5 * 5) / 2 * 0.12 =$	20,331
				Razem =	20,331 m3
8	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	94,500 m2			
				$21.6 * 2.1 + 23.4 * 2.1 =$	94,500
				Razem =	94,500 m2
9	Pozycja Podbudowa betonowa z betonu C8/10, bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	35,550 m2			
				$6.2 * 4 + (10 * 10 - 3.14 * 5 * 5) / 2 =$	35,550

Remont chodnika w ciągu Al. Wojska Polskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Tylnej w kierunku ul. Wrocławskiej

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				Razem =	35,550 m2
10	Pozycja Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask., przy użyciu kostki szarej typu CEGŁA gr.8 cm	94,500 m2			
11	Pozycja Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask., przy użyciu kostki typu CEGŁA kolor czerwony gr.8 cm	35,550 m2			
12	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce: cementowo - piaskowej	25,450 m2			
				$(21.3 + 23.4 + 6.2) * 0.5 =$	25,450
				Razem =	25,450 m2
13	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	111,900 m			
				$21.6 + 6.2 + 23.4 =$	51,200
				$21.6 + 23.4 + 2 * 3.14 * 5 / 2 =$	60,700
				Razem =	111,900 m
14	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe, beton C 12/15	5,596 m3			
				$111.9 * 0.04 + 14 * 0.08 =$	5,596
				Razem =	5,596 m3
15	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI	14,000 m			
16	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	111,900 m			
17	Pozycja Regulacja pionowa: włączów kanałowych	1,000 szt			
18	Pozycja Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	1,000 szt			
19	Pozycja Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	44,700 m2			
				$(21.3 + 23.4) * 1 =$	44,700
				Razem =	44,700 m2
Wartość kosztorysowa robót					