



Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:
Netia SA
Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
63-400 Ostrów Wlkp, ul. Waryńskiego 25



P. K. Golt
P. Wójcik
recaj

Zarząd Dróg Miejskich

62-800 Kalisz

ul. Złota 43

Nasz znak: E/W/15/4077/JP

18.08.2015r.

Wasz znak: WL.45.453.48.2015 pismo z dnia 23.07.2015

Dotyczy: Projektowane utwardzenie placu i wykonanie chodnika na terenie Żłobka nr 2 w Kaliszu (II etap robót).

UZGODNIENIE BRANŻOWE

W odpowiedzi na pismo WL.45.453.48.2015 z dnia 23.07.2015r. otrzymanego w dniu 06.08.2015r. Firma ABIS w imieniu Działu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA wydaje uzgodnienie na zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej Netia S.A z planowaną przebudową terenu Żłobka nr 2 w Kaliszu.

Szczegółowe uzgodnienie zabezpieczenia sieci Netia SA:

Na mapie sytuacyjnej wraz z projektem, zaznaczono fragment istniejącej sieci Netia S.A. Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowana jest kanalizacja teletechniczna wraz z kablami miedzianymi sieci dostępowej oraz kablem światłowodowym. W przypadku korytowania nawierzchni należy dokonać regulacji wysokości sieci oraz posadowienia kanalizacji teletechnicznej. Po zakończeniu prac budowlanych, dokonać odbiór wstępny wspólnie z przedstawicielem Netia S.A przed zasypaniem.

Wymagania formalne:

1. W fazie związanej z przygotowaniem projektu, w razie konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Janusz Peśla, tel. +48 606 96 97 84 lub z Działem Utrzymania Usług (tel. jak w pkt. 2).
2. Przed przystąpieniem do robót związanych bezpośrednio z siecią Netii SA w celu uzyskania ich akceptacji Wykonawca zgłosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczęcia prac. Zgłoszenie prac powinno zawierać: termin planowanego rozpoczęcia i zakończenia, lokalizację, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnień Netii SA. Adres, na który należy wysłać zgłoszenie:
Netia SA Dział Utrzymania Usług, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Waryńskiego 25, tel. +48 22 352 6657, fax +48 22 338 3164, e-mail: nadzory@netia.pl
3. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niż 2m/ należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netii SA/usługa płatna/. Nie wyklucza się odstępstw trasowych i wypłyceń sieci.

[Signature]



4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o uszkodzeniu sieci telekomunikacyjnej Netia SA w trakcie prowadzonych robót, numer telefonu alarmowego +48 22 711 7171 (24h).
5. Wszelkie prace związane z siecią teletechniczną należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz normami Netia SA, zastosowane materiały muszą być zgodne z Listą Materiałów dopuszczonych w Netia SA.
6. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca na dzień odbioru dostarczy dokumentację powykonawczą zgodną z normą Netia SA, z inwentaryzacją geodezyjną włącznie.
7. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Ponadto, Netia SA zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
8. Uzgodnienie ważne przez jeden rok od ich wydania.

Z poważaniem:

Janusz Peśla
Pełnomocnik Netia S.A.
z s. uzgodnień branżowych

Załączniki:

Mapa sytuacyjna z projektem.

LEGENDA

- jezdnia drogi pożarowej z kostki brukowej, betonowej grub. 8 cm. koloru szarego
- tereny utwardzone kostką bruk., beton. grub. 8 cm. kol. szarego
- chodnik z kostki brukowej, betonowej grub. 8 cm. koloru czarnego
- chodnik z kostki bruk. beton. grub. 8 cm. kol. czarnego o konstrukcji jak jezdnia
- miejsce pod kontenery na śmieci z kostki bruk. beton. grub. 8 cm. kol. szarego
- istniejąca zielen
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 10 cm.
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 2 cm.
- krawężnik betonowy 20x30 wystający 2 cm.
- krawężnik betonowy 20x30 wystający 10 cm.
- krawężnik betonowy 12x25 wystający 0 cm.
- obrzeże betonowe 8x30

Netia S.A.

Janusz Peśla
Pełnomocnik Netia S.A.
ds. uzgodnień branżowych

**PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO ŻŁOBKA NR 2 PRZY
UL. BABINA 3A I UTWARDZENIE PLACÓW NA TERENIE
ŻŁOBKA I PRZY POSESI 3-GO MAJA 17 W KALISZU**
Plan sytuacyjny

Adres:	Kalisz, Babina 3a	Rys. nr 1
Inwestor:	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu ul. Żłota 43, Kalisz	Skala: 1:500
Projektował:	inż. Karol Galant upr. specj. drogowej nr BN-03.9/78/81	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81	
lipiec 2015		

