

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : .

Obiekt : .

MALOWANIE W BUDYNKU ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KALISZU

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Adres : ul. Złota 43; 62-800 Kalisz

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

MALOWANIE W BUDYNKU ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KALISZU

Budowa : .

Obiekt : .

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
-----	---------------------	--------------

.....

Razem :

Wartość kosztorysowa robót :

MALOWANIE W BUDYNKU ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KALISZU

Budowa : .
Obiekt : .

KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	KNR 401-0815-08-00 IGM Warszawa Wymiana listew przyściennych z drewna dębowego - ANALOGIA. Demontaż okładziny ściennej - listwy z płyty meblowej o wysokości 28 cm mocowanej na wkręty.	71,10	m		
2	KNR 401-0815-05-00 IGM Warszawa Uzupełnienie listew przyściennych z drewna dębowego: w odcinkach prostych - ANALOGIA. Montaż okładziny ściennej - listwy z płyty meblowej o wysokości 28 cm mocowanej na wkręty. Listwy istniejące z demontażu.	71,10	m		
3	KNR 401-0701-06-00 IGM Warszawa Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowej	16,30	m2		
4	KNR 401-0619-06-00 IGM Warszawa Odgryzanie trudno dostępnych ścian z cegieł, metodą oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni odgrzybiania: ponad 5,0 m2 - ściana pkienna pokój, ściana korytarz, ściana kuchnia.	16,30	m2		
5	KNR 401-0621-05-00 IGM Warszawa Odgryzanie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5,0 m2, poprzez smarowanie: dwukrotne	16,30	m2		
6	KNR 401-0709-05-00 IGM Warszawa Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, na podłożu z cegieł lub betonu, przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu do 0,5 m2 z zaprawy: cement.-wapiennej z ciasta wap., na ścianach - ANALOGIA. Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III zaprawą specjalną do zawilgoconych murów.	16,30	szt		
7	KNR 401-0712-12-00 IGM Warszawa Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, z zaprawy cem.-wap., na osiatkowanych stropach, biegach i spocznikach schodowych z drewna, przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego - ANALOGIA.. Wykonanie gipsowania uzupełnionych tynków wewnętrznych oraz ubytków na ścianach.	17,00	m2		
8	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	1 214,31	m2		
9	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi pierwszej klasy ścieralności starych tynków wewnętrznych: na ścianach	1 214,31	m2		
10	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - ANALOGIA. Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi sufitów z płyt gipsowych wraz z naprawą pęknięć na łączeniach płyt.	343,50	m2		
11	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - ANALOGIA. Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi sufitów kasetonowych.	177,50	m2		
12	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	521,00	m2		
13	wycena własna Zabezpieczenie mebli oraz podłóg folią ochronną.	700,00	m		
14	KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie - ściana w łazience.	2,90	m2		
15	KNR 401-0819-14-00 Wymiana lub uzupełnienie w okładzinach ściennych, do 3 sztuk płytek klinkierowych o wymiar. 25x12 cm w jednym miejscu, przy osadzeniu lub wymianie: każdej następnej płytki - ANALOGIA. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - powierzchnia ściany łazienka, kłotownia .	4,00	m2		
16	KNR 401-0819-14-00 Wymiana lub uzupełnienie w okładzinach ściennych, do 3 sztuk płytek klinkierowych o wymiar. 25x12 cm w jednym miejscu, przy osadzeniu lub wymianie: każdej następnej płytki - ANALOGIA. Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, płytki o wymiarach 25x35 cm,	4,00	m2		

R A Z E M :

--- Koniec wydruku ---