

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : .

Obiekt : .

MALOWANIE W BUDYNKU ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KALISZU

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Adres : ul. Złota 43; 62-800 Kalisz

MALOWANIE W BUDYNKU ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KALISZU

Budowa : .
Obiekt : .

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 401-0815-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wymiana listew przyściennych z drewna dębowego - ANALOGIA. Demontaż okładziny ściennej - listwy z płyty meblowej o wysokości 28 cm mocowanej na wkręty.	71,10	m
2	KNR 401-0815-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie listew przyściennych z drewna dębowego: w odcinkach prostych - ANALOGIA. Montaż okładziny ściennej - listwy z płyty meblowej o wysokości 28 cm mocowanej na wkręty. Listwy istniejące z demontażu.	71,10	m
3	KNR 401-0701-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem osiátkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowej	16,30	m2
4	KNR 401-0619-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Odgryzianie trudno dostępnych ścian z cegieł, metodą oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni odgryziania: ponad 5,0 m2 - ściana pkienna pokój, ściana korytarz, ściana kuchnia.	16,30	m2
5	KNR 401-0621-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Odgryzianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5,0 m2, poprzez smarowanie: dwukrotne	16,30	m2
6	KNR 401-0709-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, na podłożu z cegieł lub betonu, przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu do 0,5 m2 z zaprawy: cement.-wapiennej z ciasta wap., na ścianach - ANALOGIA. Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III zaprawą specjalną do zawilgoconych murów.	16,30	szt
7	KNR 401-0712-12-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, z zaprawy cem.-wap., na osiátkowanych stropach, biegach i spocznikach schodowych z drewna, przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego - ANALOGIA.. Wykonanie gipsowania uzupełnionych tynków wewnętrznych oraz ubytków na ścianach.	17,00	m2
8	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	1 214,31	m2
9	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi pierwszej klasy ścieralności starych tynków wewnętrznych: na ścianach	1 214,31	m2
10	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - ANALOGIA. Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi sufitów z płyt gipsowych wraz z naprawą pęknięć na łączeniach płyt.	343,50	m2
11	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - ANALOGIA. Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi sufitów kasetonowych.	177,50	m2
12	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	521,00	m2
13	wycena własna Zabezpieczenie mebli oraz podłóg folią ochronną.	700,00	m
14	KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie - ściana w łazience.	2,90	m2

MALOWANIE W BUDYNKU ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KALISZU

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
15	<p>KNR 401-0819-14-00 [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]</p> <p>Wymiana lub uzupełnienie w okładzinach ściennych, do 3 sztuk płytek klinkierowych o wymiar. 25x12 cm w jednym miejscu, przy osadzeniu lub wymianie: każdej następnej płytki - ANALOGIA. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - powierzchnia ściany łazienka, kotłownia</p>	4,00	m2
16	<p>KNR 401-0819-14-00 [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]</p> <p>Wymiana lub uzupełnienie w okładzinach ściennych, do 3 sztuk płytek klinkierowych o wymiar. 25x12 cm w jednym miejscu, przy osadzeniu lub wymianie: każdej następnej płytki - ANALOGIA. Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, płytki o wymiarach 25x35 cm,</p>	4,00	m2

--- Koniec wydruku ---