



**62-800 KALISZ**  
**UL. NOWY ŚWIAT 2A**

Centrala:  
tel.: 62 760 80 00

Sekretariat:  
tel.: 62 760 80 11  
fax: 62 760 80 49

Pogotowie wod. - kan.:  
**994**

e-mail: pwik@kl.onet.pl  
www.wodociagi-kalisz.pl



AB 795



CZŁONEK:  
**IZBY GOSPODARCZEJ**  
**WODOCIĄGI POLSKIE**

**REGON: 250022522**

**NIP: 618-004-24-33**

**Numer KRS 000010157**

Sąd Rejonowy Poznań  
- Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego  
i kapitału wpłaconego Spółki  
na dzień 1.12.2013 roku

# PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KALISZU

TT-420/II/31/2014



Kalisz, dn. 04.09.2014r.

*P. J. Tomaszewicz*  
*P. K. Galant*  
*18.09.2014r.*  
**Zarząd Dróg Miejskich**  
**ul. Złota 43**  
**62-800 Kalisz**

Dotyczy: przebudowy ulicy Asnyka na odcinku od ul. Staszica do ul. Polnej.

Niniejszym przesyłamy pozytywnie zaopiniowany, przedstawiony na załączonym planie sytuacyjnym przebieg przebudowy ulicy z zachowaniem n/w uwag:

- skrzynki od zasuw oraz włazy kanalizacyjne należy dostosować do poziomu projektowanej nawierzchni na koszt inwestora,
- ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie budowy z czynnymi sieciami, przyłączami i urządzeniami wod-kan usuwane będą na koszt inwestora przedmiotowego zadania,
- należy zlikwidować poprzez zamulenie fragmentaryczne odcinki kanału przebiegającego po nieparzystej stronie od nr 41 do 47 – chodnik.

W ciągu modernizowanej ulicy należy zastosować włazy kanalizacyjne o obciążeniu min. D-400 o średnicy 680mm z wypełnieniem betonowym typu BEGU. Włazy te muszą być wbudowane w płytę betonową zbrojoną podwójną siatką ze stali zbrojeniowej z betonu klasy min. C35/45 dostosowaną wytrzymałością do natężenia ruchu drogowego i klasy wjazdu.

Istniejące włazy kanalizacyjne spełniające wyżej opisane kryteria nie wymagają wymiany, należy je jedynie zabudować zgodnie z poziomem modernizowanej ulicy. Wystawienie protokołu odbioru robót przez PWiK Sp. z o.o. po zakończeniu robót drogowych wymaga dostarczenia n/w dokumentów:

- protokołów zagęszczenia gruntu wokół przebudowywanych urządzeń (studnie, wpusty),
- danych z inspekcji telewizyjnej (TV) na płycie DVD wszystkich kanałów na trasie modernizowanej ulicy.

Koszty związane z ewentualnym czyszczeniem kanałów na trasie modernizowanej ulicy pokrywa wykonawca robót.

Prace w rejonie istniejących urządzeń wod-kan prowadzić pod nadzorem PWiK i sukcesywnie zgłaszać do odbioru.

Dodatkowo zmienia się zapis „PWik po stwierdzeniu zużycia elementów uzbrojenia (skrzynki wodociągowe, włazy na studniach kanalizacji sanitarnej), zgłoszonego przez wykonawcę, dostarczy nowy materiał do wbudowania” wyrażony w piśmie TT-420/II/16/2014 z dnia 13.05.2014r. na następujący: zgodnie z art. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z późniejszymi zmianami Dz. U. 2013.1446 zarządca drogi zobowiązany jest do przywrócenia „dotychczasowej funkcjonalności” urządzeń na własny koszt.

Kierownik  
Działu Technicznego

mgr inż. Małgorzata

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Chmura