

Utwardzenie peronów przystankowych na ul. Długiej i Braci Niemojowskich w Kaliszu

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	Długa 44		
1	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca $7.5 * 0.06 + 7.5 * 0.06 =$ Razem =	0,900 0,900 0,900	m3 m3
2	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm $7.5 + 7.5 =$ Razem =	15,000 15,000 15,000	m m
3	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca $7.5 * 7.5 * 0.25 =$ $7.5 * 1.5 * 0.37 + 24 * 1.5 * 0.27 =$ Razem =	 14,063 13,883 27,946	 m3
4	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm $7.5 + 7.5 =$ Razem =	 15,000 15,000	 m2
5	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej $31.5 * 1.5 =$ Razem =	 47,250 47,250	 m2
6	Pozycja Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem $7.5 * 1.5 =$ Razem =	 11,250 11,250	 m2
7	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe $31.5 + 1.5 =$ Razem =	 33,000 33,000	 m
8	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe $7.5 + 7.5 =$ Razem =	 15,000 15,000	 m
9	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15 $33 * 0.04 + 15 * 0.06 =$ Razem =	 2,220 2,220	 m3
10	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI	15,000	m
11	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	33,000	m
12	Pozycja Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego $33 * 0.5 =$	 16,500	 m2

Utwardzenie peronów przystankowych na ul. Długiej i Braci Niemojowskich w Kaliszu

A. Długa 44

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	16,500	m2
B	Braci Niemojowskich		
13	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	30,000	m3
	15 * 2 =	30,000	
	Razem =	30,000	m3
14	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	30,000	m2
15	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	30,000	m2
16	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	4,000	m
17	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	4,040	m3
	4 + 0.04 =	4,040	
	Razem =	4,040	m3
18	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	4,000	m

--- Koniec wydruku ---