

# KOSZTORYS OFERTOWY

Utwardzenie peronów przystankowych na ul. Długiej i Braci Niemojowskich w Kaliszu

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Adres : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Utwardzenie peronów przystankowych na ul. Długiej i Braci Niemojowskich w Kaliszu

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
-----	---------------------	----------------

A	Długa 44	.....
---	----------	-------

B	Braci Niemojowskich	.....
---	---------------------	-------

<b>Razem :</b>		.....
----------------	--	-------

<b>Wartość kosztorysowa robót :</b>	.....
-------------------------------------	-------

Utworzenie peronów przystankowych na ul. Długiej i Braci Niemojowskich w Kaliszu

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**A Długa 44**

1	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,900 m3	.....	.....	.....
2	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm	15,000 m	.....	.....	.....
3	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	27,946 m3	.....	.....	.....
4	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	15,000 m2	.....	.....	.....
5	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	47,250 m2	.....	.....	.....
6	Pozycja Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	11,250 m2	.....	.....	.....
7	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	33,000 m	.....	.....	.....
8	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	15,000 m	.....	.....	.....
9	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	2,220 m3	.....	.....	.....
10	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI	15,000 m	.....	.....	.....
11	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	33,000 m	.....	.....	.....
12	Pozycja Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	16,500 m2	.....	.....	.....

**B Braci Niemojowskich**

13	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	30,000 m3	.....	.....	.....
14	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	30,000 m2	.....	.....	.....

**Utwardzenie peronów przystankowych na ul. Długiej i Braci Niemajowskich w Kaliszu**  
B. Braci Niemajowskich

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
15	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	30,000 m2		.....	.....
16	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	4,000 m		.....	.....
17	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	4,040 m3		.....	.....
18	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	4,000 m		.....	.....
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					

--- Koniec wydruku ---