

KOSZTORYS OFERTOWY

Remonty nawierzchni uszkodzonych wskutek nienormalnych opadów deszczu.

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Adres : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Remonty nawierzchni uszkodzonych wskutek nienormalywnych opadów deszczu.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
-----	---------------------	----------------

A	Okrąglicka
---	------------	-------

B	Wyszyńskiego 38
---	-----------------	-------

Razem :	
----------------	--	-------

Wartość kosztorysowa robót :
-------------------------------------	-------

Remonty nawierzchni uszkodzonych wskutek nienormalywnych opadów deszczu.

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A Okrąglicka

1	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1,320 m3	
2	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm	33,000 m	
3	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	5,625 m3	
4	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	37,500 m2	
5	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	43,500 m2	
6	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	1,320 m3	
7	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI	33,000 m	

B Wyszyńskiego 38

8	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 5 cm	37,500 m2	
9	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	30,450 m2	
Wartość kosztorysowa robót					