

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont nawierzchni przy przejściach dla pieszych na ulicach: Szymanowskiego, Braci Niemojowskich, Młynarskiej i Cmentarnej w Kaliszu**

Zamawiający : **Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu**  
Adres : ul. Złota 43. 62-800 Kalisz  
Wykonawca :  
Adres :

Wartość kosztorysowa robót :	zł
Podatek VAT 23% :	zł
<b>Wartość robót ogółem :</b>	<b>zł</b>
Słownie:	

Zamawiający :

Wykonawca :

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Remont nawierzchni przy przejściach dla pieszych na ulicach: Szymanowskiego, Braci Niemojowskich, Młynarskiej i Cmentarnej w Kaliszu

Nr poz.	Opis pozycji / robót	Liczba / ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
[ 1.]	Szymanowskiego				
[ 1.1.]	Szymanowskiego - strona prawa				
1	Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0.480	m3		
2	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	8.000	m		
3	Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	2.800	m3		
4	Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	14.000	m2		
5	Remont chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - w przypadku, gdy płyty nie będą madać się do ponownego wbudowania należy skalkulować załadunek i transport płyt z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej w Kaliszu do miejsca wbudowania	12.800	m2		
6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ostrzegawczej (integracyjnej) koloru żółtego o wymiarach 10x20 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	1.200	m2		
7	Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	8.000	m		
8	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0.480	m3		
9	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	8.000	m		
10	Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	1.000	szt		
[ 1.2.]	Szymanowskiego strona lewa				
11	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	16.000	m2		
12	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	12.000	m2		
13	Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0.480	m3		
14	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm - krawężnik do ponownego wbudowania	8.000	m		
15	Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0.800	m3		
16	Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	16.000	m2		
17	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - należy skalkulować załadunek i transport kostki z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej w Kaliszu do miejsca wbudowania	10.800	m2		
18	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ostrzegawczej (integracyjnej) koloru żółtego o wymiarach 10x20 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	1.200	m2		
19	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	4.000	m2		
20	Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	8.000	m		
21	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0.480	m3		
22	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik	8.000	m		

Nr poz.	Opis pozycji / robót	Liczba / ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
	z rozbiórki				
23	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm	2.000	m		
[ 2.]	<b>Braci Niemojowskich</b>				
[ 2.1.]	<b>Braci Niemojowskich - od strony ul. Dybowskiego</b>				
24	Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0.300	m3		
25	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm - krawężnik do ponownego wbudowania	5.000	m		
26	Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0.900	m3		
27	Remont chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - w przypadku, gdy płyty nie będą nadawać się do ponownego wbudowania należy skalkulować załadunek i transport płyt z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej w Kaliszu do miejsca wbudowania	9.000	m2		
28	Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	5.000	m		
29	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0.300	m3		
30	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z rozbiórki	5.000	m		
[ 2.2.]	<b>Braci Niemojowskich - po stronie sklepu Żabka</b>				
31	Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0.480	m3		
32	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm - krawężnik do ponownego wbudowania	8.000	m		
33	Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1.600	m3		
34	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o frakcji 0/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym	1.600	m3		
35	Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	8.000	m		
36	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0.480	m3		
37	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z rozbiórki	8.000	m		
[ 3.]	<b>Młynarska</b>				
[ 3.1.]	<b>Młynarska - od strony ul. Cmentarnej</b>				
38	Rozebranie podbudowy betonowej, o grubości: 10 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	17.600	m2		
39	Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0.480	m3		
40	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm - krawężnik do ponownego wbudowania	8.000	m		
41	Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	2.112	m3		
42	Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	17.600	m2		
43	Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	16.400	m2		
44	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ostrzegawczej (integracyjnej) koloru żółtego o wymiarach 10x20 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	1.200	m2		
45	Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	8.000	m		
46	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0.480	m3		
47	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z rozbiórki	8.000	m		
[ 3.2.]	<b>Młynarska - od strony ul. Górnośląskiej</b>				
48	Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku	0.560	m3		

Nr poz.	Opis pozycji / robót	Liczba / ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
	zapewnia Wykonawca				
49	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm - krawężnik do ponownego wbudowania	8.000	m		
50	Rozebranie obrzeży trawnikowych, o wymiarach: 6x20 cm	2.000	m		
51	Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	3.750	m3		
52	Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	12.500	m2		
53	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - należy skalkulować załadunek i transport kostki z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej w Kaliszu do miejsca wbudowania	11.300	m2		
54	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	2.000	m2		
55	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ostrzegawczej (integracyjnej) koloru żółtego o wymiarach 10x20 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	1.200	m2		
56	Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	2.500	m		
57	Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	8.000	m		
58	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0.580	m3		
59	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z rozbiórki	8.000	m		
60	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	2.500	m		
61	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	1.250	m2		
[ 4.]	<b>Cmentarna</b>				
[ 4.1.]	<b>Cmentarna - strona prawa</b>				
62	Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0.540	m3		
63	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm - krawężnik do ponownego wbudowania	7.000	m		
64	Rozebranie obrzeży trawnikowych, o wymiarach: 6x20 cm	3.000	m		
65	Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	3.750	m3		
66	Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	17.500	m2		
67	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - należy skalkulować załadunek i transport kostki z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej w Kaliszu do miejsca wbudowania	2.500	m2		
68	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	15.000	m2		
69	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ostrzegawczej (integracyjnej) koloru żółtego o wymiarach 10x20 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	0.900	m2		
70	Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	2.000	m		
71	Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	7.000	m		
72	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0.500	m3		
73	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z rozbiórki	7.000	m		
74	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	1.000	m		
[ 4.2.]	<b>Cmentarna - strona lewa</b>				
75	Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0.420	m3		
76	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm - krawężnik do ponownego wbudowania	7.000	m		
77	Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	2.940	m3		

Nr poz.	Opis pozycji / robót	Liczba / ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
78	Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	14.700	m2		
79	Remont chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - w przypadku, gdy płyty nie będą nadawać się do ponownego wbudowania należy skalkulować załadunek i transport płyt z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej w Kaliszu do miejsca wbudowania	13.800	m2		
80	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ostrzegawczej (integracyjnej) koloru żółtego o wymiarach 10x20 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	0.900	m2		
81	Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	7.000	m		
82	Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	7.000	m		
83	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0.700	m3		
84	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z rozbiórki	7.000	m		
85	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	7.000	m		
Wartość robót :					