

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :

Obiekt :

Utwardzenie dojścia do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Zamawiający : **Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu**

Adres : ul. Złota 43. 62-800 Kalisz

Budowa :
Obiekt :

Utwardzenie dojścia do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
1	Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	7.26	m3
	Wyliczenie ilości: 22 * 1.5 * 0.22 = 7.26 m3 Razem ilość: 7.26 m3		
2	Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	33.00	m2
	Wyliczenie ilości: 22 * 1.5 = 33.00 m2 Razem ilość: 33.00 m2		
3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - należy skalkulować załadunek i transport kostki z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej w Kaliszu do miejsca wbudowania	33.00	m2
4	Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	47.00	m
	Wyliczenie ilości: 22 * 2 + 1.5 * 2 = 47.00 m Razem ilość: 47.00 m		
5	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	1.88	m3
	Wyliczenie ilości: 47 * 0.04 = 1.88 m3 Razem ilość: 1.88 m3		
6	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej	47.00	m
7	Regulacja pionowa: włazów kanałowych	1.00	szt
8	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	22.00	m2
	Wyliczenie ilości: 22 * 2 * 0.5 = 22.00 m2 Razem ilość: 22.00 m2		

- Koniec zestawienia -