

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika przy Przedszkolu "Jacek i Agatka", ul. Serbinowska 21 w Kaliszu

Zamawiający : **Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu**

Adres : ul. Złota 43. 62-800 Kalisz

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót :	zł
Podatek VAT 23% :	zł
Wartość robót ogółem :	zł
Słownie:	

Opracował :

Zamawiający :

Wykonawca :

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika przy Przedszkolu "Jacek i Agatka", ul. Serbinowska 21 w Kaliszu

Nr poz.	Opis pozycji / robót	Liczba / ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm	117.600	m		
2	Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	11.700	m3		
3	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, wraz z wywozem oporników, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	117.000	m		
4	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm, wraz z wywozem oporników, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	117.000	m		
5	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm, wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	8.400	m2		
6	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm - wraz z oczyszczeniem, ułożeniem na paletach Wykonawcy, załadunkiem na środki transportu, wywozem na plac ZDM przy ul. Noskowskiej i rozładunkiem na placu. Elementy nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie.	99.900	m2		
7	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm - wraz z oczyszczeniem, ułożeniem na paletach Wykonawcy, załadunkiem na środki transportu, wywozem na plac ZDM przy ul. Noskowskiej i rozładunkiem na placu. Elementy nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie.	96.000	m2		
8	Demontaż bariery ochronnej stalowej wraz z wywozem i utylizacją	1.000	szt		
9	Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	44.946	m3		
10	Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	204.300	m2		
11	Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 30x30 cm gr. 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, kolor szary	204.300	m2		
12	Remont częściowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych, płytami z rozbiórki, z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo - piaskową	21.400	m2		
13	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	11.700	m3		
14	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	117.000	m		
15	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej	117.000	m		
16	Remont nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy bitumicznej AC 8 S gr. 5 cm po uprzednim skropleniu nawierzchni emulsją asfaltową wilości 0.3 kg/m2 (należy skalkulować cięcie piłą nawierzchni bitumicznej, jej rozbiórkę i wywóz urobku. miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca)	2.381	Mg		
17	Zakup i montaż bariery chodnikowej U-12 typu siatkowego, powłoka ocynkowana, malowana proszkowo kolor żółty, wysokość po montażu 110 cm	6.000	m		
Wartość robót :					