

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika na ul. Szkolnej w Kaliszu

Zamawiający : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu
Adres : ul. Złota 43. 62-800 Kalisz
Wykonawca :
Adres :

	Wartość kosztorysowa robót :	zł
	Podatek VAT 23% :	zł
	Wartość robót ogółem :	zł
Słownie:		

Opracował :
Zamawiający :
Wykonawca :

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika na ul. Szkolnej w Kaliszu

Nr poz.	Opis pozycji / robót	Liczba / ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1.260	m3		
2	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach: 15x30 cm, wraz z wywozem nie nadających się do ponownego wbudowania elementów, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	7.000	m		
3	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach: 15x30 cm, na odkład, celem ponownego wbudowania	14.000	m		
4	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm - wraz z oczyszczeniem, ułożeniem na paletach Wykonawcy, załadunkiem na środki transportu, wywozem na plac ZDM przy ul. Noskowskiej i rozładunkiem na placu. Elementy nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie.	90.500	m2		
5	Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	15.385	m3		
6	Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	90.500	m2		
7	Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 30x30 cm gr. 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, kolor szary	90.500	m2		
8	Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	14.500	m2		
9	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	1.260	m3		
10	Krawężniki kamienne o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z rozbiórki)	14.000	m		
11	Krawężniki kamienne o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej (materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej)	7.000	m		
12	Regulacja pionowa: kratki ściekowe ulicznych	1.000	szt		
Wartość robót :					