

# PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodnika na ul. Szkolnej w Kaliszu

Zamawiający : **Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu**  
Adres : ul. Złota 43. 62-800 Kalisz

Remont chodnika na ul. Szkolnej w Kaliszu

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
1	Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1.260	m3
	Wyliczenie ilości: 21 * 0.06 = 1.260 m3 Razem ilość: 1.260 m3		
2	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach: 15x30 cm, wraz z wywozem nie nadających się do ponownego wbudowania elementów, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	7.000	m
3	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach: 15x30 cm, na odkład, celem ponownego wbudowania	14.000	m
4	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm - wraz z oczyszczeniem, ułożeniem na paletach Wykonawcy, załadunkiem na środki transportu, wywozem na plac ZDM przy ul. Noskowskiej i rozładunkiem na placu. Elementy nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie.	90.500	m2
	Wyliczenie ilości: 5 * 2.5 + 20 * 3.9 = 90.500 m2 Razem ilość: 90.500 m2		
5	Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	15.385	m3
	Wyliczenie ilości: 90.5 * 0.17 = 15.385 m3 Razem ilość: 15.385 m3		
6	Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	90.500	m2
	Wyliczenie ilości: 90.5 = 90.500 m2 Razem ilość: 90.500 m2		
7	Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 30x30 cm gr. 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, kolor szary	90.500	m2
8	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	14.500	m2
	Wyliczenie ilości: 5 * 2.5 + 2 * 1 = 14.500 m2 Razem ilość: 14.500 m2		
9	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	1.260	m3
	Wyliczenie ilości: 1.26 = 1.260 m3 Razem ilość: 1.260 m3		
10	Krawężniki kamienne o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z rozbiórki)	14.000	m
	Wyliczenie ilości: 14 = 14.000 m Razem ilość: 14.000 m		
11	Krawężniki kamienne o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej (materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej)	7.000	m
	Wyliczenie ilości: 7 = 7.000 m Razem ilość: 7.000 m		
12	Regulacja pionowa: krtek ściekowych ulicznych	1.000	szt

- Koniec zestawienia -