

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont odcinka chodnika na ul. Kościuszki w Kaliszu

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót :	zł
Podatek VAT 23% :	zł
Wartość robót ogółem :	zł
Słownie:	

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont odcinka chodnika na ul. Kościuszki w Kaliszu

Nr poz.	Opis pozycji / robót	Liczba / ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	140.000	m2		
2	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 6 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	140.000	m2		
3	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	16.700	m		
4	Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	14.335	m3		
5	Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	140.000	m2		
6	Podbudowa betonowa z betonu C8/10, bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	20.900	m2		
7	Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 30x30 cm gr. 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, kolor szary	119.100	m2		
8	Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 25x25 cm gr. 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, kolor szary	20.900	m2		
9	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	1.080	m3		
10	Obrzeża betonowe 10x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	9.600	m		
11	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej	13.500	m		
12	Regulacja pionowa: wjazdów kanałowych	1.000	szt		
13	Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	3.000	szt		
Wartość robót :					