

KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa nawierzchni na pierścieniu ronda im. Wincentego Witosa w Kaliszu.

Zamawiający : **Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu**

Adres : ul. Złota 43; 62-800 Kalisz

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót :	zł
Podatek VAT 23% :	zł
Wartość robót ogółem :	zł
Słownie:	

Opracował :

Zamawiający :

Wykonawca :

KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa nawierzchni na pierścieniu ronda im. Wincentego Witosa w Kaliszu.

Nr poz.	Opis pozycji / robót	Liczba / ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	120.00	m2		
2	Rozebranie podbudowy betonowej o grubości: 12 cm wraz z załadunkiem, wywozem i wyladunkiem. Miejsce wyowzu zapewnia wykonawca robót.	40.00	m2		
3	Rozebranie podbudowy betonowej o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 14 wraz z załadunkiem, wywozem i wyladunkiem. Miejsce wyowzu zapewnia wykonawca robót.	40.00	m2		
4	Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, o grubości: 10 cm	40.00	m2		
5	Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, o grubości: ponad 10 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 15	40.00	m2		
6	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV	40.00	m2		
7	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 ,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm	40.00	m2		
8	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o C 3/4 ,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ 13.	40.00	m2		
9	Podbudowy betonowe bez dylatacji wykonane z betonu C 20/25, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm	40.00	m2		
10	Podbudowy betonowe bez dylatacji, wykonane z betonu C 20/25, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - KROTNOŚĆ 14	40.00	m2		
11	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, Kostka kamienna surowo - łupana 15/17, na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4, wypełnienie spoin do 2/3 wysokości gotową mieszanką bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i kruszywa mineralnego o wytrzymałości 30 MPa i mrozoodporności F 150. MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI PO WCZEŚNIEJSZYM OCZYSZCZENIU Z POZOSTAŁOŚCI PODSYPKI.	110.00	m2		
12	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, Kostka kamienna surowo - łupana 15/17, na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4, wypełnienie spoin do 2/3 wysokości gotową mieszanką bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i kruszywa mineralnego o wytrzymałości 30 MPa i mrozoodporności F 150.	10.00	m2		
Wartość robót :					