

PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa nawierzchni na pierścieniu ronda im. Wincentego Witosa w Kaliszu.

Zamawiający : **Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu**
Adres : ul. Złota 43; 62-800 Kalisz

Naprawa nawierzchni na pierścieniu ronda im. Wincentego Witosa w Kaliszu.

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
1	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	120.00	m2
2	Rozebranie podbudowy betonowej o grubości: 12 cmwraz z załadunkiem, wywozem i wyladunkiem. Miejsce wyowzu zapewnia wykonawca robót.	40.00	m2
3	Rozebranie podbudowy betonowej o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 14 wraz z załadunkiem, wywozem i wyladunkiem. Miejsce wyowzu zapewnia wykonawca robót.	40.00	m2
4	Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, o grubości: 10 cm	40.00	m2
5	Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, o grubości: ponad 10 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 15	40.00	m2
6	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV	40.00	m2
7	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 ,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm	40.00	m2
8	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o C 3/4 ,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOŚĆ 13.	40.00	m2
9	Podbudowy betonowe bez dylatacji wykonane z betonu C 20/25, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm	40.00	m2
10	Podbudowy betonowe bez dylatacji, wykonane z betonu C 20/25, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - KROTNOŚĆ14	40.00	m2
11	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, Kostka kamienna surowo - łupana 15/17, na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4, wypełnienie spoin do 2/3 wysokości gotową mieszkanką bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i kruszywa mineralnego o wytrzymałości 30 MPa i mrozoodporności F 150. MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI PO WCZEŚNIEJSZYM OCZYSZCZENIU Z POZOSTAŁOŚCI PODSYPKI.	110.00	m2
12	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, Kostka kamienna surowo - łupana 15/17, na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4, wypełnienie spoin do 2/3 wysokości gotową mieszkanką bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i kruszywa mineralnego o wytrzymałości 30 MPa i mrozoodporności F 150.	10.00	m2

- Koniec zestawienia -