

## Kosztorys ofertowy

### Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego w Kaliszu

Budowa: Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego w Kaliszu

Obiekt: Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach przebudowy ul. Widok na odcinku od ul. Staszica do ul. Harcerskiej w Kaliszu – Etap II.

Zamawiający: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI UL. ŻŁOTA 43, 62-800 KALISZ

Jednostka opracowująca kosztorys: "DROMOST" Sp. z o.o.

Kosztorys opracowali:

Paweł Lewandowski, .....

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Spis katalogów

Symbol	Nazwa katalogu, Wydanie
KNR 501	Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych
KNR 502	Telekomunikacyjne linie kablowe międzydzielcowe i wewnątrzdzielcowe
TPSA 40	Telekomunikacyjne sieci miejscowe (Uzupełnienie KNR 5-01)

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 NETIA S.A.</b>			
<b>1.1 Kanalizacja pierwotna</b>			
1.1.1 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,5		m
1.1.2 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III - przez analogię przesunięcie studni SKR-1 <i>KROTNOŚĆ 0,5</i>	1		szt
1.1.3 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III - przez analogię przesunięcie studni SK-2 <i>KROTNOŚĆ 0,5</i>	1		szt
1.1.4 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie - przez analogię przesunięcie kanalizacji - etap 2	51		m
1.1.5 KNR 501/505/5 Podwyższenie o 20-cm ramy studni 500x1000 - etap 2	14		szt
<b>2 ORANGE</b>			
<b>2.1 Element</b>			
2.1.1 KNR 501/505/5 Podwyższenie o 20-cm ramy studni 500x1000	23		szt
<b>3 INNE</b>			
<b>3.1 Zabezpieczenia</b>			
3.1.1 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	42		m

## Kosztyorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 NETIA S.A.</b>					
<b>1.1 Kanalizacja pierwotna</b>					
1.1.1 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną	m		1,5		
1.1.2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III - przez analogię przesunięcie studni SKR-1 <i>KROTNOŚĆ 0,5</i>	szt		1		
1.1.3 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III - przez analogię przesunięcie studni SK-2 <i>KROTNOŚĆ 0,5</i>	szt		1		
1.1.4 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie - przez analogię przesunięcie kanalizacji - etap 2	m		51		
1.1.5 Podwyższenie o 20-cm ramy studni 500x1000 - etap 2	szt		14		
<b>2 ORANGE</b>					
<b>2.1 Element</b>					
2.1.1 Podwyższenie o 20-cm ramy studni 500x1000	szt		23		
<b>3 INNE</b>					
<b>3.1 Zabezpieczenia</b>					
3.1.1 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną	m		42		