

PRZEBUDOWA UL. MŁYNARSKIEJ NA ODCINKU OD UL. SERBINOWSKIEJ DO U. POLNEJ OZNAKOWANIE

Obiekt : .

KOSZTORYS OFERTOWY

Data : 2016-08-17

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1		Oznakowanie pionowe				
1		KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm	37,000	szt		
2		KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2	49,000	szt		
3		KNR 231-0703-02-03 IGM Warszawa Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - kwadratowych o boku 60 cm	17,000	szt		
2		Oznakowanie poziome				
4		KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa Oznakowanie poziome jezdni farbami akrylowymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane: mechanicznie	45,840	m2		
5		KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa Oznakowanie poziome jezdni farbami akrylowymi - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie	305,000	m2		
6		KNR 231-0706-06-00 IGM Warszawa Oznakowanie poziome jezdni farbami akrylowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane: mechanicznie	254,400	m2		
7		wycena własna Pomalowanie ścieżki rowerowej czerwoną farbą akrylową - mechanicznie	2 200,000	m2		

R A Z E M :

--- Koniec wydruku ---

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : .

PRZEBUDOWA UL. MŁYNARSKIEJ NA ODCINKU OD UL. SERBINOWSKIEJ DO U. POLNEJ
OZNAKOWANIE

Inwestor : Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 44 62 - 800 KALISZ

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Sprawdził : Data :

Inwestor :

Wykonawca :

Egz. nr:.....

PRZEBUDOWA UL. MŁYNARSKIEJ NA ODCINKU OD UL. SERBINOWSKIEJ DO U. POLNEJ OZNAKOWANIE

Obiekt : .

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Oznakowanie pionowe
2	Oznakowanie poziome
Razem :	
Wartość kosztorysowa robót :		

Inwestor :

Wykonawca :