

BUDOWA DOJAZDU DO POSESJI KADECKA 1 I ŁAZIENNA 13 W KALISZU

Obiekt : .

KOSZTORYS OFERTOWY

Data : 2015-10-13

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
a		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1		wycena własna Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni asfaltowej i betonowej na grubość średnio 10 cm	18,500	m		
2		KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cem.-piaskowej - 80% KRAWĘŻNIKÓW DO PONOWNEGO WBUDOWANIA	13,000	m		
3		KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu	0,800	m3		
4		KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm	20,000	m		
5		KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm Z powierzchni chodnika bitumicznego przyjęto do demontażu 40% gdyż obecnie tyle pozostało chodnika bitumicznego po robotach związanych z układaniem krawężników i ułożeniem mma w obrębie jezdni.	70,000	m2		
6		KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 2	70,000	m2		
7		KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa Rozebranie chodników, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	3,000	m2		
8		KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi z załadowaniem na środki transportu i i wyladowaniem. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót.	5,500	m3		
b		Krawężniki				
9		KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	3,000	m3		
10		KNR 231-0402-05-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: dodatek za wyk.ławy na łukach o prom.do 40 m	1,700	m3		
11		KNR 231-0404-05-00 IGM Warszawa Krawężniki kamienne granitowe obniżone o 1 cm pod nawierzchnię,zrównane z nawierzchnią lub wystające 4 cm nad nawierzchnię, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. NA ŁUKACH ZASTOSOWAĆ KRAWĘŻNIKI ŁUKOWE.	50,000	m		
12		KNR 231-0404-07-00 IGM Warszawa Dodatek za ustawienie krawężników kamiennych, na łukach o promieniu do: 10 m	29,000	m		
13		KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża granitowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. - analogia	10,000	m		
c		Dojazd do posesji Kadecka 1 i Łazienna 13				
14		KNR 201-0206-03-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t : grunt kat. I-II. Miejsce wywozu zabezpiecza wykonawca robót - analogia	29,400	m3		

BUDOWA DOJAZDU DO POSESJI KADECKA 1 I ŁAZIENNA 13 W KALISZU

c. Dojazd do posesji Kadecka 1 i Łazienna 13

Data : 2015-10-13

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
15		KNR 231-0103-05-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II	73,500	m2		
16		KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wyprodukowanym w betoniarnie o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm	73,500	m2		
17		KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm KROTNOŚĆ 3	73,500	m2		
18		KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu C 8/10 wraz z jej wytworzeniem i dowozem z miejsca wytworzenia na plac budowy, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm. KROTNOŚĆ 0,833	73,500	m2		
19		KNR 231-0302-05-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm, przy wysokości kostki: 10 cm (9/11)	73,500	m2		
20		KNR 231-1106-01-10 IGM Warszawa Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: grysowo-żwirową	1,300	t		
d		Roboty towarzyszące				
21		KNNR 009-0814-01-00 Kompleksowe roboty mające na celu zabezpieczenie sieci energetycznej rurą osłonową, dwudzielną o średnicy 110 mm (ręczne roboty w obrębie kabli, zakup rur oraz ich montaż oraz zasypanie gruntem zagęszczalnym miejsc wykopów wraz z jego zagęszczeniem do odpowiednich parametrów geotechnicznych	11,000	m		
22		wycena własna Przestawienie 2 szt znaków drogowych w miejsce wyznaczone przez inspektora nadzoru	2,000	m		
23		wycena własna Podcięcie gałęzi 2 szt drzew do skrajni pionowej (4,5 m)	2,000	m		
e		Zieleń				
24		wycena własna Zakup i dowóz humusu wraz z ręcznym plantowaniem na grubość 10 cm	7,800	m3		
25		KNR 221-0401-01-00 MBGPiK Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.I-II	78,000	m2		

R A Z E M :

--- Koniec wydruku ---

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : .

BUDOWA DOJAZDU DO POSESJI KADECKA 1 I ŁAZIENNA 13 W KALISZUInwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu
ul. Złota 43 62 - 800 KALISZ

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Sprawdził : Data :

Inwestor :

Wykonawca :

Egz. nr.....

BUDOWA DOJAZDU DO POSESJI KADECKA 1 I ŁAZIENNA 13 W KALISZU

Obiekt : .

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
a	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
b	Krawężniki
c	Dojazd do posesji Kadecka 1 i Łazienna 13
d	Roboty towarzyszące
e	Zieleń
Razem :	
<hr/>		
		Wartość kosztorysowa robót :
<hr/>		

Inwestor :

Wykonawca :