Opis powierzchni terenu | teren nieutwardzony

Profil 1

Podziałka 1:100/250



P.p.=110,00

Nazwa węzła	W1, AB, C, W2, W3W4, W5, W6, A, B, C, D, W7, W8
Rzędna istniejącego terenu	119,20; 119,51; 119,52; 119,57; 119,62; 119,65; 119,65; 119,65; 119,66; 119,66; 119,67; 119,70; 119,84; 119,93; 120,13; 120,32; 120,40; 120,75; 120,75
Zagłębienie osi przewodu	1,70; 1,70; 2,62; 2,72; 1,70; 1,70; 1,70; 1,43; 1,43; 1,70; 1,70; 1,70; 3,02; 3,02; 1,70; 1,70; 1,70
Rzędna osi proj. rurociągu	117,50; 117,81; 116,90; 116,90; 116,90; 117,95; 117,95; 117,95; 118,23; 118,23; 117,97; 118,00; 118,14; 116,91; 117,11; 117,31; 118,70; 119,05; 119,05
Długość odcinka	0,50; 24,00; 4,00; 4,00; 3,00; 3,00; 4,00; 0,50 / 24,50; 0,75; 8,00; 2,25; 7,50; 1,50; 2,03; 1,00; 0,93; 7,50; 2,00; 1,50; 6,00; 1,20; 5,30; 4,50
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=24,50; i=1214,0 ‰; i=12,7 ‰; L=8,00; L=0,75; i=0,0 ‰; i=466,7 ‰; L=2,25; L=9,00; i=0,0 ‰; L=2,03; i=4,4 ‰; L=1,00; L=7,50; L=0,27; i=4,0 ‰; L=2,00; L=6,00; L=1,50; i=65,6 ‰; L=5,30; i=65,3 ‰; L=4,50; i=0,0 ‰
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	DZ315, PE
Hektometr i odległości	0+00; 1,40; 3,40; 7,00; 12,50; 24,50; 25,25; 28,25; 31,40; 33,25; 35,50; 37,50; 43,00; 44,50; 46,53; 46,88; 47,97; 48,07; 49,00; 52,60; 55,10; 56,50; 58,50; 60,00; 63,00; 66,00; 67,20; 72,50; 74,65; 77,00

Inwestor / Zamawiający	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu ul. Złota 43 62-800 Kalisz
Jednostka projektowa	Biuro Inżynierskie TRAKT Sędzisław 50 58-410 Marciszów
Stadium: Projekt Wykonawczy	Zadanie: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Stanczukowskiego i Korczak w ciągu drogi krajiwej nr 25 w Kaliszu
Temat opracowania	Przebudowa kanału deszczowego Ø1000 mm wraz z wylotem do rz. Krępicy w km 1+315. Przebudowa kanału sanitarnego DN200 mm Przebudowa wodociągów Dz315/160/125 mm
Branża: Sanitarna /S/	Tytuł rysunku: PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU W-1

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Biernacki	BN-10.9/69/82	
Sprawdzający	mgr inż. Marek Licznerski	NB/U/7342/40/98	

Skala	Data	Nr egz.	Nr rys.
1:100/500	XI 2014		9