







1. Zastawka piętrzĄca bl. 1890x990x5 stal nierdzewna V2a
2. Uchwyt zastawki min. Ï 6 - 315
3. Obudowa ramy zastawki C50x30x3
4. Prowadnice zastawki piętrzĄcej L100x50x6 h=1000

UWAGA: Wszystkie elementy betonowe ğączyc na uszczelki. Zastosowaĺ tylko system jednego producenta.

UWAGA: Wszystkie elementy stalowe montowane w studni DN2000 wykonaĺ ze stali nierdzewnej V2a.
Wszystyeki elementy ze stali nierdzewnej V2a osadziĺ w zbiorniku Ūelbetowym na etapie prefabrykacji studni.
Prowadnice kotwiĺ w Ŝcianach studni przez wkrńcenie Śrubami ze stali nierdzewnej.

Inwestor / ZamawiajĄcy	ZarzĄd Dr· g Miejskich w Kaliszu ul. Zğota 43 62-800 Kalisz			
Jednostka projektowa	**Biuro Inżynierskie TRAKT** **Sędzisław 50** **58-410 Marciszów**			
Stadium **Projekt Wykonawczy**	Zadanie **Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Stanczukowskiego i Korczak w ciągu drogi krajiwej nr 25 w Kaliszu**			
Temat opracowania	**Przebudowa kanału deszczowego Ø1000 mm wraz z wylotem do rz. Krępicy w km 1+315. Przebudowa kanału sanitarnego DN200 mm Przebudowa wodociągów Dz315/160/125 mm**			
BranŪa **Sanitarna /S/**	Tytuğrysunku **TECHNOLOGIA STUDNI REWIZYJNEJ Z PRZEGRODĄ PIĘTRZĄCĄ**			
Stanowisko	Imiń i nazwisko		Nr uprawnieŒ	Podpis
Projektant	mgr inŪ Krzysztof Biernacki		BN-10.9/69/82	
Sprawdzający	mgr inŪ Marek Licznerski		NB/U/7342/40/98	
	Skala **B/S**	Data **XI 2014**	Nr egz.	Nr rys. **18**