

Kalisz, dnia 24.10.2016r.

## **INFORMACJA DLA OFERENTÓW ZMIANA NR 1**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa drogi gminnej od ul. Zachodniej w Kaliszu”.

W związku z pytaniami oferenta, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, jak niżej:

**1. Pytanie:** Kosztorysy ofertowe branży elektrycznej: Budowa oświetlenia drogi gminnej  
Kosztorysy ofertowe załączone do SIWZ składają się z części „Kosztorys ofertowy-roboty” oraz części „Kosztorys ofertowy – materiały”. Z uwagi na zapis w siwz pkt. 20.5., iż ofertowy jednostkowe mają zawierać wszystkie koszty wykonania, w tym koszty robocizny, sprzętu i materiału, wnosimy o zmianę Kosztorysów ofertowych jako „łącznie zawierających robocizną, materiały i sprzęt” (usunięcie części kosztorysu – materiały). Załączone w tej części zestawienie materiałów traktować jako element pomocniczy do sporządzenia kosztorysu ofertowego, bez potrzeby jakiego załączania do oferty.

**Odpowiedź:** Kosztorys ofertowy – materiały (branży elektrycznej) należy traktować jako element pomocniczy bez potrzeby załączania do oferty.

**2. Pytanie:** Ad kosztorys ofertowy poz nr 5. Prosimy o wyjaśnienie czy ilości w tej pozycji jest prawidłowa, gdyż z obmiaru poz nr 2 i 3 wynika  $409,9 \text{ m}^2 \times 0,3 \text{ m} = 122,97 \text{ m}^3$  wywozu humusu?

**Odpowiedź:** Zamawiający anuluje w całości załączony do siwz przedmiar robot oraz kosztorys ofertowy i załącza nowe.

**3. Pytanie:** Ad kosztorys ofertowy poz. nr 5. Prosimy o wyjaśnienie czy ilość w tej pozycji jest prawidłowa, gdyż z obmiaru poz. nr 2 i 3 wynika  $409,9 \text{ m}^2 \times 0,3 \text{ m} = 122,97 \text{ m}^3$  wywozu humusu?

**Odpowiedź:** W poz. 31 i 56 należy uwzględnić wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  $R_m = 2,5 \text{ MPa}$  o grubości 10 cm.

**4. Pytanie:** Ad kosztorys ofertowy poz. nr 30 i 55. W kosztorysie jest podsypka cementowo piaskowa gr ?? cm, w SST nr 6 „Obrzeża chodnikowe” jest podsypka piaskowa gr 3-5 cm, natomiast na przekroju konstrukcyjnym A-A jest podsypka cem. piaskowa gr 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być podsypka.

**Odpowiedź:** W pozycji nr 30 i 55 należy uwzględnić wykonanie cementowo – piaskowej podsypki pod obrzeża zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym A-A tj. o grubości 10 cm.

**Powyższe należy traktować jako zmianę nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.**

Załączniki:

- przedmiar robót,
- kosztorys ofertowy.