
KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233124-4 Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka ulicy Wypoczynkowej w Kaliszu

ADRES INWESTYCJI : Kalisz, ulica Kaszubska

INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich

ADRES INWESTORA : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził:

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty ziemne				
1 D- d.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	547.00		
2 D- d.1	02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	402.99		
3 D- d.1	02.01.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt spoisty kat. III-IV	m ³	13.20		
Razem dział Roboty ziemne						
2		Roboty branżowe				
4 D- d.2	01.03.04	Zabezpieczenie sieci energetycznej rurą dwudzielną typu A160 (ręczne roboty w obrębie kabli, zakup rur oraz ich montaż oraz zasypianie gruntem zagęszczalnym miejsc wykopów wraz z jego zagęszczeniem do odpowiednich parametrów geotechnicznych, taśma ostrzegawcza) - zabezpieczenie sieci telefonicznej	m	100.00		
Razem dział Roboty branżowe						
3		Jezdnia bitumiczna				
5 D- d.3	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m ²	2508.43		
6 D- d.3	04.05.01	Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 5 MPa o gr. 10 cm	m ²	2508.43		
7 D- d.3	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. o gr. 15 cm	m ²	2376.31		
8 D- d.3	04.03.01	Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8 kg/m ²	m ²	2376.31		
9 D- d.3	05.03.05	Wastwa ściernalna z AC 8S 50/70 gr. 6cm	m ²	1737.73		
Razem dział Jezdnia bitumiczna						
4		Pobocza				
10 D- d.4	04.04.02	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej 0-31,5 gr. 5 cm	m ²	550.50		
11 D- d.4	04.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²	1651.50		
Razem dział Pobocza						
5		Oznakowanie poziome				
12 D- d.5	07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3.00		
13 D- d.5	07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3	szt.	4.00		
Razem dział Oznakowanie poziome						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty ziemne	
2	Roboty branżowe	
3	Jezdnia bitumiczna	
4	Pobocza	
5	Oznakowanie poziome	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 547	m m	547.00	
				RAZEM	547.00
2 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę 402.99	m ³ m ³	402.99	
				RAZEM	402.99
3 d.1	KNR 2-01 0237-06	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt spoisty kat. III-IV 13.2	m ³ m ³	13.20	
				RAZEM	13.20
2 Roboty branżowe					
4 d.2	KNNR 5-01 0106-01	Zabezpieczenie sieci energetycznej rurą dwudzielną typu A160 (ręczne roboty w obrębie kabli, zakup rur oraz ich montaż oraz zasypanie gruntem zagęszczalnym miejsc wykopów wraz z jego zagęszczeniem do odpowiednich parametrów geotechnicznych, taśma ostrzegawcza) - zabezpieczenie sieci telefonicznej 100	m m	100.00	
				RAZEM	100.00
3 Jezdnia bitumiczna					
5 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 1737.73 (550+551)*0.70	m ² m ² m ²	1737.73 770.70	
	ścieralna poszerzenie warstw			RAZEM	2508.43
6 d.3	KNNR 6 0111-02	Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 5 MPa o gr. 10 cm 2508.43	m ² m ²	2508.43	
	=profilowa- nie			RAZEM	2508.43
7 d.3	KNNR 6 0113-06	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. o gr. 15 cm 1737.73 (550+551)*0.58	m ² m ² m ²	1737.73 638.58	
	ścieralna poszerzenie warstwy			RAZEM	2376.31
8 d.3	KNNR 6 1005-07	Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8 kg/m? 2376.31	m ² m ²	2376.31	
				RAZEM	2376.31
9 d.3	KNNR 6 0309-02	Wastwa ścieralna z AC 8S 50/70 gr. 6cm 547*3 2*(6*6-0.25*3.14*6^2) 20*2.5+12.5*2.5	m ² m ² m ² m ²	1641.00 15.48 81.25	
	mijanka			RAZEM	1737.73
4 Pobocza					
10 d.4	KNNR 6 0113-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej 0-31,5 gr. 5 cm (550+551)*0.5	m ² m ²	550.50	
				RAZEM	550.50
11 d.4	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III (550+551)*1.5	m ² m ²	1651.50	
				RAZEM	1651.50
5 Oznakowanie poziome					
12 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
13 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00