



Poz.	Wyszczególnienie	Średnica	Materiał	Ilość [szt] / [mb]	Uwagi
1	Rura ciśnieniowa trójwarstwowa Ø180x16,4 PE100 RC SDR11	180	PE	202+10	-
2	Rura ciśnieniowa trójwarstwowa Ø125x11,4 PE100 RC SDR11	125	PE	16	-
4	Rura ciśnieniowa trójwarstwowa Ø40x3,7 PE100 RC SDR11	40	PE	49 (9+10+11+10+9)	*
5	Rura ciśnieniowa trójwarstwowa Ø90x8,2 PE100 RC SDR11	90	PE	6	-
6	Zasuwa kołnierzowa DN150 nr kat. 4000E2	150	zł.sfer.	6	HAWLE
7	Zasuwa kołnierzowa DN80 nr kat. 4000E2	80	zł.sfer.	3	HAWLE
8	Zasuwa kołnierzowa DN100 nr kat. 4000E2	100	zł.sfer.	1	HAWLE
9	Trójnik kołnierzowy redukcyjny T100/80	100/80	zł.sfer.	1	HAWLE
10	Zasuwa do przyłącza domowego do zgrzewania DN40 nr kat. 2670	40	POM	5	HAWLE
11	Trójnik kołnierzowy T150	150	zł.sfer.	2	HAWLE
12	Trójnik kołnierzowy redukcyjny T150/80	150/80	zł.sfer.	2	HAWLE
13	Trójnik kołnierzowy redukcyjny T150/100	150/100	zł.sfer.	1	HAWLE
14	Łącznik rurowo-kołnierzowy zabezp. przed przesunięciem DN150	150	zł.	2	HAWLE
15	Tuleja kołnierzowa Ø180 PE100 SDR11 + kołnierz stalowy DN150	180/150	PE/st.	6	-
16	Tuleja kołnierzowa Ø90 PE100 SDR11 + kołnierz stalowy DN80	90/80	PE/st.	2	-
17	Tuleja kołnierzowa Ø125 PE100 SDR11 + kołnierz stalowy DN100	125/100	PE/st.	2	-
18	Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=1000mm	80	zł.	2	HAWLE
19	Łącznik rurowy zabezp. przed przesunięciem DN150	150	zł.	1	HAWLE
20	Łuk kołnierzowy ze stopką N DN80	80	zł.	3	HAWLE
21	Hydrant podziemny wolnoprzelotowy DN80	80	zł.	3	HAWLE
22	Łuk Ø180 PE100 SDR11 - 90°	180	PE	2	-
23	Kolano DN80-90°	80	zł.	1	HAWLE
24	Trójnik siodłowy do nawiercania pod ciśnieniem Ø180/40 PE SDR11	-	PE	4	-
25	Elektromufa DN40 PE100 SDR11	40	PE	10	-
26	Elektromufa/przejście na stal DN40 PE100 SDR11	40	PE/st	5	-
27	Redukcja DN150/80	150/80	zł.	1	HAWLE
	Obudowa teleskopowa	-	zł.	15	HAWLE
	Skrzynka uliczna	-	zł.	15	HAWLE

* - nawiązać do istn. rzędnej wodociągu

Do budowy wodociągu użyć elementy wymienione w tabeli lub elementy o tych samych parametrach technicznych lecz innych producentów

Wykonawca:	DROMOST SP. Z O.O. UL. TRÓJPOLE 3b, 61-493 POZNAŃ TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71 REGON:633134435 NIP:781-00-42-764 KRS0000175056	Data:	06.2015
Inwestor:	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu ul. Złota 43 62-800 Kalisz	Umowa:	--

Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu
na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą
związana z likwidacją osuwiska nasypu

BRANŻA WODKAN

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis
Projektant:	mgr inż. J. Zając	197/Pw/93	Projektowanie w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej	
Asystent projektanta:	mgr inż. P. Nowacki	-	-	
Sprawdzający:	mgr inż. G. Zając	167/90/Pw	Projektowanie w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej	

PROFIL PODŁUŻNY-SCHEMATY WĘZŁÓW-ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Skala: 1:100/500

Nr rys.: 3