



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ

DROMOST SP. Z O.O.

DROGI, MOSTY, INŻYNIERIA RUCHU, PROJEKTOWANIE
NADZÓR, CONSULTING

UL. Trójpole 3b, 61-693 POZNAŃ
tel./fax: +48 61 82 77 670, +48 61 82 77 671
www.dromost.pl biuro@dromost.pl

**PRZEBUDOWA ULICY ŁÓDZKIEJ W KALISZU
na odcinku Łęgowa - Miła
związana z likwidacją osuwiska nasypu**

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

STADIUM **PRZEDMIAR ROBÓT**

BRANŻA **DROGOWA**

ZAMAWIAJĄCY **ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KALISZU
UL. ŻŁOTA 43 62-800 KALISZ**

DATA WYKONANIA **CZERWIEC 2017 R.**

ZAWARTOŚĆ

A. Przedmiar robót (etapy I – IV)

Zawarte nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień :

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę,
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

Stanowisko	Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant	inż. Marek Kruszewski	151/84/Pw	Projektowanie w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg	
Opracował	mgr inż. Grzegorz Nowacki	102/89/Pw	Projektowanie dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych	

EGZ. 1

PRZEBUDOWA ULICY ŁÓDZKIEJ W KALISZU
na odcinku Łęgowa - Miła
związana z likwidacją osuwiska nasypu

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBÓT

Identyfikator kosztorysu: ŁÓDZKA TOR

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2017-06-08 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	I. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU Kod CPV - grupa 452		
1	KNNR 6 702-1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych (przyjęto 10 % słupków nowych)	szt	73
2	KNNR 6 702-5 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne, tabliczki (przyjęto 10 % znaków nowych)	szt	38
3	KNNR 6 702-5 Pionowe znaki drogowe - tablice F-9 "objazd"	szt	11
4	KNNR 6 702-6 Pionowe znaki drogowe - tablice typu U-3d	szt	9
5	KNNR 6 702-6 Pionowe znaki drogowe - tablice typu U-20b	szt	7
6u	10-10 Tablice U-21a i U-21 b - montaż i demontaż (kalkulacja własna)	szt.	145
7u	11-11 Montaż oraz demontaż lamp błyskowych U-35 żółtych (kalkulacja własna)	szt.	90
8u	12-12 Ustawienie i demontaż zapory U-20c (kalkulacja własna)	szt,	102
9u	13-13 Tablice T-01 oraz F-21 - montaż i demontaż (kalkulacja własna)	szt.	8
10u	14-14 Montaż i demontaż tymczasowej bariery betonowej (kalkulacja własna)	m	520
11	KNR 2-31 703-3 Zdjęcie tablic i znaków	szt	65
12	KNNR 6 808-8 Demontaż słupków do znaków	szt	73
13u	15-15 Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni żółtą taśmą odblaskową wraz z usunięciem taśmy (kalkulacja własna)	m2	509

----- Koniec wydruku -----