

Kalisz, dnia 10.08.2017r.

INFORMACJA DLA OFERENTÓW ZMIANA NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostosowanie ul. Śródmiejskiej w Kaliszu na odc. Rogatka – Most Kamienny w zakresie wprowadzenia dwukierunkowego ruchu dla rowerów”.

W związku z pytaniami oferenta, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, jak niżej:

1. Pytanie: Zmiana organizacji ruchu:

- 1/ Prosimy o potwierdzenie, iż w kosztorysie o nazwie „Kosztorys ofertowy – zmiana organizacji ruchu” w pozycjach nr 14 i 15 należy wycenić oznakowanie cienkowarstwowe z okresem gwarancji 6 miesięcy, gdyż w SST 07.01.01 jest wyszczególnione tylko oznakowanie grubowarstwowe.
- 2/ Prosimy o potwierdzenie, iż w kosztorysie o nazwie „Kosztorys ofertowy – zmiana organizacji ruchu” w pozycji nr 37 należy wycenić kostkę kamienną z rozbiórki, oraz prosimy o potwierdzenie, iż jednostką miary tej pozycji powinien być „m²”.
- 3/ W dokumentacji technicznej znajduje się SST M-15.03.02 Nawierzchnie żywiczne – określająca wykonanie nawierzchni żywicznej na ścieżce. Prosimy o potwierdzenie, iż powyższa SST nie dotyczy niniejszego zadania.
- 4/ W opisie technicznym Docelowa Org Ruchu w punkcie 5.1 jest zapis o kontrapasie dla rowerzystów wyróżnionym nawierzchnią z żywicy epoksydowej w kolorze czerwonym – obmiar w kosztorysie 125,88 m². Pozycji takiej nie ma w kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyjaśnienie, iż wyróżnienie nawierzchni ścieżki rowerowej ma być wykonane ze zwykłej farby akrylowej cienkowarstwowej czerwonej – na powierzchni 125,88 m².

Odpowiedź: Zamawiający informuje jn.:

Ad. 1. W pozycjach 14 i 15 kosztorysu ofertowego dla zmiany organizacji ruchu w ul. Śródmiejskiej w Kaliszu celem wprowadzenia dwukierunkowego ruchu rowerowego, należy wycenić oznakowanie cienkowarstwowe (gwarancja 6 miesięcy). Zamawiający anuluje w całości załączoną do SIWZ specyfikację SST 07.01.01 i załącza nową.

Ad. 2. Pozycja dotyczy odtworzenia nawierzchni chodnika z kostki / płyt betonowych pozyskanych z wcześniejszej rozbiórki. W związku z omyłkowo wskazaną jednostką przedmiarową Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ przedmiar robót i kosztorys ofertowy dla zmiany organizacji ruchu w ul. Śródmiejskiej w Kaliszu celem wprowadzenia dwukierunkowego ruchu rowerowego i załącza nowe.

Ad. 3 i 4. Zamawiający potwierdza, iż specyfikacja SST M-18.03.02 nie dotyczy zadania. Oznakowanie nawierzchni ścieżki kolorem czerwonym, w miejscach wskazanych w projekcie organizacji ruchu, należy wykonać przy użyciu technologii oznakowania cienkowarstwowego.

2. Pytanie: Kanalizacja teletechniczna:

- 1/ Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między Projektem kanalizacji kablowej a kosztorysem ofertowym w branży teletechnicznej. W kosztorysie Branża teletechniczna dział „Kanalizacja kablowa” ilości z przedmiaru są mniejsze niż w projekcie kanalizacji. Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.
- 2/ W projekcie kanalizacji kablowej przy skrzyżowaniu ul. Harcerskiej z Kopernika jest zapis, iż należy wybudować studnie SKR-2, brak takiej pozycji w kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.

- 3/ W projekcie kanalizacji kablowej pod wjazd i drogami kanalizację kablową należy układać w rurach fi 200, brak takiej pozycji w kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje jn.:

Ad. 1. Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z punktem 4.2 ppkt. 3/ SIWZ zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: budowę kanalizacji teletechnicznej, światłowodowej w ul. Śródmiejskiej i odc. ul. Kościuszki. Projekt wykonania kanalizacji teletechnicznej obejmuje szerszy zakres robót niż to przewidziane jest do wykonania w ramach przedmiotowego zadania. Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku od istniejącej studni S 2.5 zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ul. Harcerskiej, Śródmiejskiej, Nowy Świat, Górnośląskiej do studni S 1.3 przy posesji Kościuszki 8. Ilość robót wskazana w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym dotyczy tego odcinka kanalizacji teletechnicznej.

Ad. 2. Wykonanie studni SKR-2 na skrzyżowaniu ul. Harcerskiej z ul. Kopernika nie jest objęte zakresem niniejszego zadania.

Ad. 3. Zamawiający anuluje w całości załączony do SIWZ przedmiar robót i kosztorys ofertowy dla sieci teletransmisyjnej ul. Kościuszki – Śródmiejska odcinek od studni S1.3 do S2.5 i załącza nowe.

3. Pytanie: Sygnalizacja na skrzyżowaniu ul. Harcerska – Górnośląska – Nowy Świat – modernizacja.

- 1/ Występują także rozbieżności pomiędzy zestawieniem długości kabli w projekcie elektrycznym a poz. kosztorysową 1.d.1 i 2.d.1 kosztorysów branży elektrycznej. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje w całości załączone do SIWZ przedmiar robót i kosztorys ofertowy dla sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Harcerska - Górnośląska - Nowy Świat - modernizacja i załącza nowe.

Powyższe należy traktować jako zmianę nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Załączniki:

- Szczegółowe specyfikacje techniczne określające wymagania dotyczące wykonania i odnowy oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
- przedmiar robót dla zmiany organizacji ruchu w ul. Śródmiejskiej w Kaliszu celem wprowadzenia dwukierunkowego ruchu rowerowego ,
- kosztorys ofertowy dla zmiany organizacji ruchu w ul. Śródmiejskiej w Kaliszu celem wprowadzenia dwukierunkowego ruchu rowerowego,
- przedmiar robót dla sieci teletransmisyjnej ul. Kościuszki – Śródmiejska odcinek od studni S1.3 do S2.5,
- kosztorys ofertowy dla sieci teletransmisyjnej ul. Kościuszki – Śródmiejska odcinek od studni S1.3 do S2.5
- przedmiar robót dla sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Harcerska - Górnośląska - Nowy Świat – modernizacja,
- kosztorys ofertowy dla sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Harcerska - Górnośląska - Nowy Świat – modernizacja.

Zatwierdził
/.../
Krzysztof Gałka
p.o. Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji w Kaliszu
dnia 11.08.2017r.

