

Naprawa poszycia dachowego oraz renowacja ścian i sufitów w budynku garażowym MZDiK przy ul. Złotej

Budowa : BU
Obiekt : 2016 r.

**Naprawa poszycia dachowego oraz renowacja ścian i sufitów
w budynku garażowym MZDiK przy ul. Złotej**

Data : 2/15/2016

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1		KNNR 003-0503-01-00 MRRiB Naprawa pokryć dachowych, przez jednokrotne pokrycie papą zgrzewalną wierzchniego krycia grub.4,7mm istniejącego pokrycia z papy.	250.000	m2		
2		KNNR 003-0503-05-00 MRRiB Kołnierze elementów metalowych występujących na dachu, wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem podłoża, z papy zgrzewalnej: grub.4,7 mm	25.000	m2		
3		KNR 1323-0101-08-00 MGiEn Ręczne skucie tynków.	76.000	m2		
4		KNR 401-1202-07-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skasowanie wykwitów (zacieków) na starych tynkach wewnętrznych przy użyciu środka grzybobójczego	76.000	m2		
5		KNNR 002-0901-03-00 MRRiB Tynki wykonywane na mokro ręcznie z suchej mieszanki tynkarskiej gipsowej na: ścianach, sufitach, w miejscach usuniętych zacieków	152.000	m2		
6		KNRU 202-2608-22-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Gruntowanie ścian i sufitów emulsją: dwukrotne	100.000	m2		
7		KNNR 002-1401-05-03 MRRiB Malowanie dwukrotne, bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich, farbą emulsyjną: akrylową białą SUFITY	160.720	m2		
8		KNNR 002-1401-05-04 MRRiB Malowanie dwukrotne, bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich, farbą emulsyjną: akrylową kolorową ŚCIANY	652.680	m2		

RAZEM:

Inwestor :

Wykonawca :