

Utwardzenie drogi na ulicy Helskiej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Kaliszu wraz z remontem częściowym istniejącej nawierzchni.

Budowa : ZDM Kalisz

Obiekt : Kosztorys inwestorski

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
1	Pozycja Wykonanie koryta z odwózką gruntu (cena zawiera miejsce wywozu oraz transport Wykonawcy)	126,000 m3		$45 * 8 * 0.35 =$ Razem =	<u>126,000</u> 126,000 m3
2	Pozycja Wykonanie podbudowy z gruzu (cena zawiera materiał i transport Wykonawcy)	72,000 m3		$45 * 8 * 0.2 =$ Razem =	<u>72,000</u> 72,000 m3
3	Pozycja Wykonanie nawierzchni z destruktu (cena zawiera materiał i transport Wykonawcy)	54,000 m3		$45 * 8 * 0.15 =$ Razem =	<u>54,000</u> 54,000 m3
4	Pozycja Wykonanie remontu nawierzchni przy użyciu "Patchera"	20,000 t			
Wartość kosztorysowa robót					

--- Koniec wydruku ---