

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : .

Obiekt : .

## NASADZENIA ZIELENI W ULICY LIPOWEJ W KALISZU

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Adres : ul. Złota 43 62-800 KALISZ

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

## NASADZENIA ZIELENI W ULICY LIPOWEJ W KALISZU

Budowa : .  
Obiekt : .WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
A	Roboty przygotowawcze	.....
B	Nasadzenia.	.....
C	Roboty wykończeniowe.	.....
<b>Razem :</b>		.....

Wartość kosztorysowa robót : .....

## NASADZENIA ZIELENI W ULICY LIPOWEJ W KALISZU

Budowa : .  
Obiekt : .

## KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
<b>A Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 221-0101-04-00 MBGPiK Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót.	431,200	m3		
2	KNR 221-0217-01-00 MBGPiK Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w gruncie: niezadarnionym w miejscach zasadzeń. Ziemię urodzajną złożyć obok miejsca nasadzeń.	43,100	m3		
3	KNR 221-0333-03-00 MBGPiK Przewożenie drzew o średnicy bryły korzeniowej 0,50-1,00 m. ANALOGIA. Dowóz sadzonek o średnicy bryły korzeniowej 10 - 15 cm. na miejsce posadzeń.	880,000	szt		
<b>B Nasadzenia.</b>					
4	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Sosna kosodrzewina "Pumilio".	25,000	szt		
5	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Rozplenica japońska "Piglet".	21,000	szt		
6	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Liliowiec "Stella d'Oro".	65,000	szt		
7	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Tawuła japońska "Genpei".	21,000	szt		
8	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Barwinek pospolity.	350,000	szt		
9	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. suchodrzew chiński "Moos Green"	398,000	szt		
<b>C Roboty wykończeniowe.</b>					
10	KNR 221-0218-02-00 MBGPiK Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem. Ziemia z odkładu złożonego obok nasadzeń.	43,100	m3		

R A Z E M :

--- Koniec wydruku ---