

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : .

Obiekt : .

NASADZENIA ZIELENI W ULICY LIPOWEJ W KALISZU

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Adres : ul. Złota 43 62-800 KALISZ

NASADZENIA ZIELENI W ULICY LIPOWEJ W KALISZU

Budowa : .
Obiekt : .

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	Roboty przygotowawcze		
1	KNR 221-0101-04-00 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót. <div>880 * 0.7 * 0.7 = 431,200</div> <div>Razem = 431,200</div>	431,200	m3
2	KNR 221-0217-01-00 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w gruncie: niezadarnionym w miejscach zasadzeń. Ziemię urodzajną złożyć obok miejsca nasadzeń. <div>431.2 * 0.1 = 43,1</div> <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) = 43,100</div>	43,100	m3
3	KNR 221-0333-03-00 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewożenie drzew o średnicy bryły korzeniowej 0,50-1,00 m. ANALOGIA. Dowóz sadzonek o średnicy bryły korzeniowej 10 - 15 cm. na miejsce posadzeń. <div>sosna kosodrzewina "Pumilio": 25 = 25,000</div> <div>rozplenica japońska "Piglet": 21 = 21,000</div> <div>liliowiec "Stella d'Oro": 65 = 65,000</div> <div>tawuła japońska "Genpei": 21 = 21,000</div> <div>barwinek pospolity: 350 = 350,000</div> <div>suchodrzew chiński "Moss Green": 398 = 398,000</div> <div>Razem = 880,000</div>	880,000	szt
B	Nasadzenia.		
4	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Sosna kosodrzewina "Pumilio".	25,000	szt
5	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Rozplenica japońska "Piglet".	21,000	szt
6	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Liliowiec "Stella d'Oro".	65,000	szt
7	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Tawuła japońska "Genpei".	21,000	szt
8	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Barwinek pospolity.	350,000	szt
9	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. suchodrzew chiński "Moos Green"	398,000	szt
C	Zieleń		
10	wycena własna Zakup, załadunek i dowóz na plac budowy humusu wraz z jego ręcznym rozścieleniem na grubość do 5 cm <div>101 * 0.05 = 5,1</div> <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) = 5,100</div>	5,100	m3

NASADZENIA ZIELENI W ULICY LIPOWEJ W KALISZU

C. Zieleń

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
11	KNR 221-0401-01-00 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.I-II $41 * 1.5 + 3 * 4.0 + 11 * 2.5 =$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =	101,000 101,0 101,000	m2 m2
D	Roboty wykończeniowe.		
12	KNR 221-0218-02-00 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem. Ziemia z odkładu złożonego obok nasadzeń.	43,100	m3

--- Koniec wydruku ---