

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : .

Obiekt : .

NASADZENIA ZIELENI W ULICY LIPOWEJ W KALISZU

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Adres : ul. Złota 43 62-800 KALISZ

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NASADZENIA ZIELENI W ULICY LIPOWEJ W KALISZU

Budowa : .

Obiekt : .

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A	Roboty przygotowawcze	
B	Nasadzenia.	
C	Zieleń	
D	Roboty wykończeniowe.	
Razem :	
Wartość kosztorysowa robót :		

NASADZENIA ZIELENI W ULICY LIPOWEJ W KALISZU

Budowa : .
Obiekt : .

KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
A Roboty przygotowawcze					
1	KNR 221-0101-04-00 MBGPiK Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót.	11,900	m3		
2	KNR 221-0217-01-00 MBGPiK Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w gruncie: niezadarnionym w miejscach zasadzeń. Ziemię urodzajną złożyć obok miejsca nasadzeń.	43,100	m3		
3	KNR 221-0333-03-00 MBGPiK Przewożenie drzew o średnicy bryły korzeniowej 0,50-1,00 m. ANALOGIA. Dowóz sadzonek o średnicy bryły korzeniowej 10 - 15 cm. na miejsce posadzeń.	880,000	szt		
B Nasadzenia.					
4	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Sosna kosodrzewina "Pumilio".	25,000	szt		
5	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Rozplenica japońska "Piglet".	21,000	szt		
6	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Liliowiec "Stella d'Oro".	65,000	szt		
7	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Tawuła japońska "Genpei".	21,000	szt		
8	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Barwinek pospolity.	350,000	szt		
9	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. suchodrzew chiński "Moos Green"	398,000	szt		
C Zielen					
10	wycena własna Zakup, załadunek i dowóz na plac budowy humusu wraz z jego ręcznym rozścieleniem na grubość do 5 cm	5,100	m3		
11	KNR 221-0401-01-00 MBGPiK Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.I-II	101,000	m2		
D Roboty wykończeniowe.					
12	KNR 221-0218-02-00 MBGPiK Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem. Ziemia z odkładu złożonego obok nasadzeń.	43,100	m3		

R A Z E M :

--- Koniec wydruku ---