

KOSZTORYS OFERTOWY

Utwardzenie dojścia do parkingu przy AQUAPARK w Kaliszu

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich

Adres : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Utworzenie dojścia do parkingu przy AQUAPARK w Kaliszu

PRZEDMIAR INWESTORSKI

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|----------------------------|--|-----------|------|------------------|--------------|
| 1 | Pozycja Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca | 31,500 m3 | | | |
| | | | | 90 * 0.35 = | 31,500 |
| | | | | Razem = | 31,500 m3 |
| 2 | Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm | 90,000 m2 | | | |
| | | | | 60 * 1.5 = | 90,000 |
| | | | | Razem = | 90,000 m2 |
| 3 | Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - MATERIAŁ INWESTORA, materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej, załadunek i transport po stronie Wykonawcy. | 90,000 m2 | | | |
| 4 | Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe | 120,000 m | | | |
| | | | | 60 * 2 = | 120,000 |
| | | | | Razem = | 120,000 m |
| 5 | Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15 | 4,800 m3 | | | |
| | | | | 120 * 0.04 = | 4,800 |
| | | | | Razem = | 4,800 m3 |
| 6 | Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej | 120,000 m | | | |
| 7 | Pozycja Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | 60,000 m2 | | | |
| | | | | 120 * 0.5 = | 60,000 |
| | | | | Razem = | 60,000 m2 |
| Wartość kosztorysowa robót | | | | | |