

PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie dojścia do parkingu przy AQUAPARK w Kaliszu

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich

Adres : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Utwardzenie dojazdu do parkingu przy AQUAPARK w Kaliszu

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	<p>Pozycja</p> <p>Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca</p> <p style="text-align: right;">$90 * 0.35 =$ 31,500</p> <p style="text-align: right;">Razem = 31,500</p>	31,500	m3
2	<p>Pozycja</p> <p>Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm</p> <p style="text-align: right;">$60 * 1.5 =$ 90,000</p> <p style="text-align: right;">Razem = 90,000</p>	90,000	m2
3	<p>Pozycja</p> <p>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - MATERIAŁ INWESTORA, materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej, załadunek i transport po stronie Wykonawcy.</p>	90,000	m2
4	<p>Pozycja</p> <p>Rowki pod obrzeża i ławy betonowe</p> <p style="text-align: right;">$60 * 2 =$ 120,000</p> <p style="text-align: right;">Razem = 120,000</p>	120,000	m
5	<p>Pozycja</p> <p>Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15</p> <p style="text-align: right;">$120 * 0.04 =$ 4,800</p> <p style="text-align: right;">Razem = 4,800</p>	4,800	m3
6	<p>Pozycja</p> <p>Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej</p>	120,000	m
7	<p>Pozycja</p> <p>Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego</p> <p style="text-align: right;">$120 * 0.5 =$ 60,000</p> <p style="text-align: right;">Razem = 60,000</p>	60,000	m2